



ORÇAMENTO

Projeto: Sistema de Bombeamento para Poço Artesiano

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL D CAÇAPAVA DO SUL RS

Data: 07/11/2025

1. Escopo do Fornecimento

Fornecimento e instalação completa de conjunto de bombeamento submerso para poço artesiano, incluindo bomba, inversor de frequência, cabeamento elétrico, tubulação de recalque, conexões e tampa de poço, conforme descrito a seguir:

Nº	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unit. (RS)	Subtotal (RS)
1	Bomba submersa 2 CV – motor trifásico, corpo inox, vazão média conforme nível dinâmico	1	un	7.100,00	7.100,00
2	Inversor de frequência em gabinete fechado (IP65) – controle automático de partida e proteção	1	un	5.900,00	5.900,00
3	Tubulação de recalque PEAD/PVC pressão – 120 m	120	m	18,00	2.160,00
4	Cabo elétrico submersível de 3 vias (4 mm²) – 120 m	120	m	15,00	1.800,00
5	Tampa de poço com passa-cabos e respiro – galvanizada	1	un	580,00	580,00
6	Conexões hidráulicas e elétricas diversas – luvas, uniões, terminais e vedantes	1	kit	690,00	690,00
7	Montagem elétrica e hidráulica completa , fixação, testes e comissionamento	1	serviço	2.200,00	2.200,00
8	Transporte e deslocamento técnico	1	serviço	1.300,00	1.300,00

TOTAL GERAL

RS 21.730,00

Validade da proposta 30 DIAS

Erechim 07 de novembro de 2025