



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Município de Caçapava do Sul	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação da Rua Riachuelo				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Caçapava do Sul		Caçapava do Sul	Rua Riachuelo/entre Baltazar e Alter Cintra					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-26	Não	Porto Alegre / RS	00/5/2026	23.25%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
00/5/2026									408.683,28
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA RIACHUELO ENTRE RUA BAITAZAR E ALTER CINTRA					-	408.683,28
1.1.	SINAPI	04813	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (2,5X1,5) m	M²	4,50	400,00	BDI 2	400,48	1.802,16
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	2,98	603,15	BDI 2	603,87	1.799,53
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	106,00	49,79	BDI 1	61,37	6.505,22
1.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT. 16 FACES 22 CM X 11 CM, ESP. 8 CM RES. 35 MPA	M²	1.986,90	81,14	BDI 1	100,01	198.709,87
1.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	198,60	170,07	BDI 1	209,61	41.628,55
1.6.		92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 40 CM	M	38,00	243,80	BDI 1	300,48	11.418,24
1.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 60 CM	M	78,00	312,40	BDI 1	385,03	30.032,34
1.8.		92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 80 CM	M	53,00	505,32	BDI 1	622,81	33.008,93
1.9.	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 100CM	M	12,00	601,33	BDI 1	741,14	8.893,68
1.10.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR c/BLOCOS DE CONCRETO 0,6X1X1,20 M	UND	6,00	1.582,33	BDI 1	1.950,22	11.701,32
1.11.	SINAPI	97977	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR DIAMETRO 0,60X 1,45 M	UND	5,00	1.613,00	BDI 1	1.988,02	9.940,10
1.12.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M LOCAL BAIXO NIVEL DE INTERF.	M³	183,50	6,23	BDI 1	7,68	1.409,28
1.13.	SINAPI	104730	REATERRO MECANIZADO DE VALA E COMPACTAR COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	210,45	13,62	BDI 1	16,79	3.533,46
1.14.	SINAPI	036154	BLOQUETE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES ESP. 8 CM	M²	80,00	84,10	BDI 1	103,65	8.292,00
1.15.	COTAÇÃO		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARGA SECA DISTANCIA 270 KM 439,10 TON	kmx(tx0,4)	270,00	148,00	BDI 2	148,18	40.008,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Caçapava do Sul
Local

09 de junho de 2026
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA
ART/RRT: