



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Município de Caçapava do Sul	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação da Rua Dom Pedro entre Riachuelo e Cel. Romão				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Caçapava do Sul		Caçapava do Sul	Rua Dom Pedro entre Riachuelo e Cel. Romão					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-26	Sim	Porto Alegre / RS	abril	25,55%	4,85%	4,71%	4,71%	4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
abril									94.380,48
1.			PAVIMENTAÇÃO TRECHO DOM PEDRO II ENTRE RIACHUELO E CEL. ROMÃO					-	94.380,48
1.1.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	0,25	603,15	BDI 2	632,40	158,10
1.2.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	139,00	49,79	BDI 1	62,51	8.688,89
1.3.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT.COM BLOCO 16 FACES 22CM X 11CM ESP. 8 CM RES. 35 MPA	M²	558,54	81,14	BDI 1	101,87	56.898,47
1.4.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	56,00	170,07	BDI 1	213,52	11.957,12
1.5.	COTAÇÃO		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARGA SECA DISTANCIA 270 KM 123 TON	kmx(tx0,4)	270,00	49,20	BDI 1	61,77	16.677,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

TXKM

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Caçapava do Sul
Local

08 de junho de 2026
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA
ART/RRT: