



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Município de Caçapava RS	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação entre a rua Dezoito e Adão Crespo e Drenagem entre rua Dezoito e Ala PLUVIAL				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Caçapava do Sul		Caçapava do Sul	Rua Alberto Severo	Rua Alberto severo				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-26	Não	Porto Alegre / RS		23,25%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									594.401,57
1.			PAVIMENTAÇÃO ENTRE A RUA ADÃO V. CRESPO E RUA DEZOITO					-	141.669,63
1.1.	SINAPI	04813	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (2,5X1,5) m	M²	3,75	400,00	BDI 2	400,48	1.501,80
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	5,00	603,15	BDI 2	603,87	3.019,35
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	221,00	51,73	BDI 1	63,76	14.090,96
1.4.	SINAPI	94273	TRAVAMENTO COM MEIO FIO NO LIMITE DO CALÇAMENTO	M	40,00	51,73	BDI 1	63,76	2.550,40
1.5.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT. TRAVADO 16 FACES ESP. 8 CM RES. 35 MPA 22X11CM	M²	996,20	81,14	BDI 1	100,01	99.629,96
1.6.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	99,60	170,07	BDI 1	209,61	20.877,16
2.			TRECHO 2 ENTRE AS RUAS DEZOITO E ALA DE REDE (DRENAGEM E COLOCAR 1/2 FIO)					-	452.731,94
2.1.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	621,00	51,73	BDI 1	63,76	39.594,96
2.2.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30 PARA TRAVAMENTO	M	40,00	51,73	BDI 1	63,76	2.550,40
2.3.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 30 CM	M	168,00	139,57	BDI 1	172,02	28.899,36
2.4.	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIAM. 50 CM	M	105,00	199,37	BDI 1	245,72	25.800,60
2.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 60 CM	M	113,00	305,56	BDI 1	376,60	42.555,80
2.6.		92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 80 CM	M	166,00	492,78	BDI 1	607,35	100.820,10
2.7.	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 100CM	M	133,00	587,18	BDI 1	723,70	96.252,10
2.8.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR c/BLOCOS DE CONCRETO 0,6X1X1,20 M	UND	30,00	1.582,33	BDI 1	1.950,22	58.506,60
2.9.	SINAPI	101798	TAMPA PARA POÇO TIPO R1 EM FERRO FUNDIDO 0,40X0,60 CM	UND	6,00	337,98	BDI 1	416,56	2.499,36
2.10.	SINAPI	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DENAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DIAMETRO INTERNO 60 CM PROFUNDIDADE 1,40 M.	UND	6,00	667,70	BDI 1	822,94	4.937,64
2.11.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M LOCAL BAIXO NIVEL DE INTERF.	M³	958,00	6,35	BDI 1	7,83	7.501,14
2.12.	SINAPI	94964	CONCRETO PARA EXECUÇÃO DA VIGA DE TRAVAMENTO E PISO DOS PV	M³	2,50	532,27	BDI 1	656,02	1.640,05
2.13.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA PARA REGULARIZAÇÃO DO PISO E PAREDE DA ALA DRENAGEM PLUVIAL	M³	14,75	641,70	BDI 1	790,90	11.665,78
2.14.	SINAPI	97091	TELA SOLDADA NERVURADA Q 159 COM MALHA QUADRADA 10X10 CM	KG	185,00	14,56	BDI 1	17,95	3.320,75
2.15.	COTAÇÃO		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARGA SECA DISTANCIA 270 KM 96,87 TON.	KMXTX0,44	270,00	96,87	BDI 2	96,99	26.187,30

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Caçapava do Sul
Local

09 de junho de 2026

27.476 v008 micro

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Data ART/RRT: