



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Caçapava do Sul	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação da Rua Carlos Lang				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Município de Caçapava do Sul		Caçapava do Sul	Rua Carlos Lang entre Santos dumont e Rua 20		Rua Carlos Lang			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-26	Não	Porto Alegre / RS	maio	23,25%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
maio									205.947,38
1.			PAVIMENTAÇÃO TRECHO					-	205.947,38
1.1.	SINAPI	04813	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (2,5X1,5) m	M²	3,75	400,00	BDI 2	400,48	1.501,80
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	4,50	603,15	BDI 2	603,87	2.717,42
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	294,00	51,73	BDI 1	63,76	18.745,44
1.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INTERTRAVADO16 FACES EESP. 8 CM RES. 35 MPA 22X11CM	M²	1.311,00	81,14	BDI 1	100,01	131.113,11
1.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	131,00	170,07	BDI 1	209,61	27.458,91
1.6.	COTAÇÃO		TRANSPORTE COM CAMINHÃO DE CARGA SECA DISTANCIA 270 KM	KMXTX0,44	270,00	90,30	BDI 2	90,41	24.410,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Caçapava do Sul
Local
10 de junho de 2026
Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Data: 10/06/2026 11:35:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br