



COMPOSIÇÕES

Cores das células:

Fundo amarelo: células para preencher

Fundo azul: células para seleção de opções

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DO	%AS NÃO DESONERADO
Composição	7	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE)	UNIDADE		626,61	631,10	F	Sim	0%	0%
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3136	0,00	0,00	F		0%	0%
SINAPI-I	5050	INFERIOR = *95* MM	UN	1	564,91	564,91	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4665	31,47	34,63	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3995	22,36	24,31	F		0%	0%
SINAPI	102486	ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	663,77	675,94	F		0%	0%
Composição	25	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE	UNIDADE		626,61	631,10	F	Sim	0%	0%
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,48	0,00	0,00	F		0%	0%
SINAPI-I	5050	INFERIOR = *95* MM	UN	1	564,91	564,91	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4665	31,47	34,63	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3995	22,36	24,31	F		0%	0%
SINAPI	102486	ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	663,77	675,94	F		0%	0%
Composição	3	PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M²		154,71	158,95	F	Sim	0%	0%
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,93	0,93	F		0%	0%
SINAPI-I	38135	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,03	84,44	84,44	F		0%	0%
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	2,39	2,39	F		0%	0%
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,236	26,78	29,24	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,618	22,36	24,31	F		0%	0%
Composição	19	PLACA (A-18) DE LOMBADA	UNIDADE		626,61	631,10	F	Sim	0%	0%
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,48	0,00	0,00	F		0%	0%
SINAPI-I	5050	INFERIOR = *95* MM	UN	1	564,91	564,91	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4665	31,47	34,63	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3995	22,36	24,31	F		0%	0%
SINAPI	102486	ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	663,77	675,94	F		0%	0%
Composição	20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		9.728,80	10.864,00	F	Sim	0%	0%
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	121,61	135,80	F		0%	0%
Composição	22	MICROESFERAS DE VIDRO (FONTE SINAPI 72947 REF. 09/2017 - ALTERADA)	M³		43,44	43,53	F	Sim	1%	1%
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,13	26,69	26,69	F		0%	0%
SINAPI	5824	189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,	CHP	0,003333	223,33	225,78	F		0%	0%
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,6	24,37	24,37	F		0%	0%
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03	22,53	22,53	F		0%	0%
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	2,14	10,49	10,49	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033333	22,36	24,31	F		0%	0%
SINAPI	95133	DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,003333	219,66	223,81	F		67%	66%
Composição	23	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO AO PASSEIO PÚBLICO	UNIDADE		414,68	419,03	F	Sim	0%	0%
SINAPI	96622	CM*: AF_01/2024	M3	0,28	198,52	204,83	F		0%	0%
SINAPI-I	7155	LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	5,6	19,07	19,07	F		0%	0%
SINAPI	97914	KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0028	3,10	3,15	F		0%	0%
SINAPI	94991	USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,33	764,50	772,36	F		0%	0%
Composição	26	BOMBA, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022. (ALTERADA)	M3		1.114,96	1.133,17	F	Sim	0%	0%
SINAPI	98576	AF_09/2023	M	0,7724	24,01	24,10	F		0%	0%
SINAPI	103796	SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	7,5034	53,06	54,72	F		0%	0%
SINAPI	103798	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	1	698,28	703,97	F		0%	0%
Composição	6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE		626,61	631,10	F	Sim	0%	0%
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,92	0,00	0,00	F		0%	0%

SINAPI-I	5050	INFERIOR = *95* MM	UN	1	564,91	564,91
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4665	31,47	34,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3995	22,36	24,31
SINAPI	102486	ROLADOJ) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	663,77	675,94

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

Composição	27	ALA			3.859,47	3.952,30
SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,288	769,00	797,18
SINAPI	102727	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	9,2667	101,10	105,22
SINAPI	102728	AF_07/2021	KG	65,0389	15,00	15,43
SINAPI	102729	AF_07/2021	KG	3,732	14,01	14,30
SINAPI	102730	AF_07/2021	KG	10,6874	12,46	12,68
SINAPI	102731	AF_07/2021	KG	26,333	10,48	10,65
SINAPI	102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	11,5309	14,03	14,37
SINAPI	102736	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	1,6202	680,38	684,53

Sim 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

F 0% 0%

01/10/2025

Data

Responsável Técnico: Weslei O. Scheffer

CREA/CAU: A - 301578 - 5

F

F

F