



**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5489/2023  
EDITAL Nº 3351/2023.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O valor descrito no contrato original de R\$ 266.298,54 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), passará a ser de R\$ 295.950,07 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e sete centavos) representando um acréscimo de R\$ 29.651,53 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais, com cinquenta e três centavos), que representa um aumento percentual de 11,1346% sobre o valor atualizado do contratado, conforme Parecer Técnico nº 33/2024 emitido pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente, em anexo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 05 de setembro de 2024.

**Empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda.**  
Contratada

**Giovani Amestoy da Silva**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS




<b>REF:</b>	<i>Pavimentações Urbanas - Tomada de Preços - Caçapava do Sul - RS Edital nº 3335/2022</i>		
<b>CONTRATO:</b>	CFV OBRAS PÚBLICAS – CNPJ 15.161.740/0001-87		
<b>ORIGEM:</b>	SMPMA	<b>DATA:</b>	03/09/2024
<b>ASSUNTO:</b>	Parecer Técnico		

**PARECER TÉCNICO 33/2024**

**APRESENTAÇÃO**

O presente parecer técnico tem como objetivo da necessidade de execução de serviços adicionais para conclusão na obra de Drenagem Urbana da obra de Pavimentação de trecho da Rua Arnaldo Valli conforme Contrato Administrativo nº 5489/2023, regido pela Lei 8.666/1993, em Caçapava do Sul, RS.

Houve a necessidade de um aditivo no valor total de R\$ 29.651,53.,  
O orçamento é compatível com os valores praticados no mercado.

  
Marcelo de Souza Silva  
Engº Civil e de Segurança do Trabalho  
CREA/RS 081.674-D

Obra: CALÇAMENTO RUA ARNALDO LUIZ VALLI - Edital nº 3351/2023 - TOMADA DE PREÇOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - RS

Proponente: C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA. - CNPJ: 15.161.740/0001-87

ENCARGOS SOCIAIS: 112,77%

BDI (S/ DESONERAÇÃO): 22,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA de ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
<b>CALÇAMENTO RUA ARNALDO LUIZ VALLI</b>									<b>29.651,53</b>	
1.			<b>CALÇAMENTO RUA ARNALDO LUIZ VALLI</b>						<b>29.651,53</b>	
1.6			<b>SUPRESSÃO DE RAMAL DE DRENAGEM PLUVIAL D=400MM</b>						<b>-28.002,59</b>	
1.6.1	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-113,50	124,76	22,00%	152,21	-17.275,84	
1.6.2	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-902,33	2,18	22,00%	2,66	-2.400,20	
1.6.3	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-490,26	0,87	22,00%	1,06	-519,68	
1.6.4	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	-206,57	12,11	22,00%	14,77	-3.051,04	
1.6.5	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	-192,31	20,27	22,00%	24,73	-4.755,83	
1.8			<b>ACRESCIMO DE RAMAL DE DRENAGEM PLUVIAL D=600MM</b>						<b>53.992,40</b>	
1.8.1	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	108,97	307,53	22,00%	375,19	40.884,45	
1.8.2	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.569,12	2,18	22,00%	2,66	4.173,86	
1.8.3	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	852,66	0,87	22,00%	1,06	903,82	
1.8.4	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	261,48	12,11	22,00%	14,77	3.862,06	
1.8.5	SINAPI	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	230,67	14,81	22,00%	18,07	4.168,21	
1.8			<b>ACRESCIMO DE RAMAL DE DRENAGEM PLUVIAL D=800MM</b>						<b>3.661,72</b>	
1.8.1	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,28	519,00	22,00%	633,18	2.710,01	
1.8.2	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	123,25	2,18	22,00%	2,66	327,85	
1.8.3	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	66,97	0,87	22,00%	1,06	70,99	
1.8.4	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17,98	12,11	22,00%	14,77	265,56	



CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA  
CNPJ: 15.161.740/0001-87  
Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS  
Telefone: (55) 3265 1408

1.8.5	SINAPI	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	15,90	14,81	22,00%	18,07	287,31	
-------	--------	-------	---	----	-------	-------	--------	-------	--------	--

ENCARGOS SOCIAIS: PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA.

FOI CONSIDERADO ARREDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE; CUSTO UNITÁRIO; BDI; PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL.

Caçapava do Sul (RS), 04 DE JANEIRO DE 2024.

<b>Total Material (R\$) =</b>	<b>22.979,94</b>
<b>Total Mão de Obra (R\$) =</b>	<b>6.671,59</b>
<b>Total do Orçamento (R\$) =</b>	<b>29.651,53</b>

Carlos Henrique Roggia  
Eng. Civil - CREA RS 46746  
Sócio Proprietário  
Representante Legal e Responsável Técnico

CFV OBRAS PUBLICAS  
LTDA:1516174000018  
7

Assinado de forma digital por CFV  
OBRAS PUBLICAS  
LTDA:15161740000187  
Dados: 2024.07.23 14:54:08 -03'00'