

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO

Via: Rua Baltazar de Bem (Trecho da Rua Silva Jardim até o final)

Localidade: Caçapava do Sul - RS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Ítem	Serviços	Quant.	Unid.	Preço Unitário		Total Serv.
				Material	Mão Obra	
1 Serviços Preliminares						
1.1	Locação da via	187,00	m	1,95	1,05	561,00
1.2	Terraplenagem e capacitação	1.840,00	m2		1,15	2.116,00
2 Serviços de pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	380,00	m	16,00	4,50	7.790,00
2.2	Leito de areia grossa	276,00	m3	38,00	2,00	11.040,00
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	1.840,00	m2	29,05	9,00	70.012,00
2.4	Compactação com rolo vibratório	1.840,00	m2	1,20	0,20	2.576,00

Total do Orçamento R\$ **94.095,00**

Valor por m² R\$ **51,14**

B. D. I. incluso (20%)

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
jun/10	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito	Pompeu M. Freitas - Eng ^o Civil CREA/RS 067.999-D	15/jun/10
	Cel. Eduardo Leitão Crisóstomo Secretário da Coordenação e Planejamento	Pacífico J. Vargas - Arquiteto Urbanista CREA/RS 057.302-D	