

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Baltazar de Bem (trecho entre as Ruas Riachuelo e Barão do Rio Branco)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

ESTIMATIVA DE CUSTOS - RESTANTE

Ítem	Serviços	Quant.	Unid.	Preço Unitário		Total Serv.
				Material	Mão Obra	
1 Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura	-	m2	328,50	22,50	-
1.2	Locação da via	200,00	m	1,20	0,85	410,00
1.3	Terraplenagem e capacitação	2.228,76	m2		1,75	3.900,33
2 Serviços de pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	382,00	m	21,35	3,25	9.397,20
2.2	Leito de areia grossa	334,26	m3	64,80	9,90	24.969,22
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	2.228,76	m2	28,60	7,25	79.901,05
2.4	Compactação final com rolo vibratório	2.228,76	m2	1,45	0,60	4.568,96

Total do Orçamento R\$ 123.146,76

Valor por m² R\$ 55,25

B. D. I. incluso (25%)

Caçapava do Sul, 15 de Outubro de 2011

Pacífico J. Vargas - Arquiteto crea 057.302

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil crea 067.999

Zauri Tiarajú Ferreira de Castro - Prefeito