

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Via:	Rua João Carlos Osório Torres (Entre Rua Aristides de Macedo, Rua D.Barcelos e Rua dos Lanceiros)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

ESTIMATIVA DE CUSTOS (BASE SINAP + BDI 20%)

Ítem	Serviços	Quant.	Unid.	Preço Unitário		Total Serv.
				Material	Mão Obra	
1 Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura (2,40m2)	1,00	cj	645,50	52,50	698,00
1.2	Locação da via	440,00	m	1,20	0,80	880,00
1.3	Terraplenagem e capacitação	3.730,00	m2		1,50	5.595,00
2 Serviços de Pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	780,00	m	24,40	3,10	21.450,00
2.2	Leito de areia grossa	559,50	m3	47,60	8,40	31.332,00
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	3.730,00	m2	30,05	8,85	145.097,00
2.4	Compactação com rolo vibratório	3.730,00	m2	1,35	0,55	7.087,00
3 Equipamentos Complementares						
3.1	Placa de sinalização de trânsito instalada	3,00	cj	295,00	49,00	1.032,00
3.2	Rampa de concreto (h=7cm) 1,62m2	7,00	cj	98,50	48,50	1.029,00

Total do Orçamento R\$

Valor por m² R\$

B. D. I. incluso (20%)

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
ago/11	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito	Pompeu M. Freitas - Eng ^o Civil CREA/RS 067.999-D	10/ago/11
	Cel. Eduardo Leitão Crisóstomo Secretário da Coordenação e Planejamento	Pacífico J. Vargas - Arquiteto Urbanista CREA/RS 057.302-D	