



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS



**RESGATE-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FONTE DO MATO - DRENAGEM RUA FONTE DO MATO (Orç.2)**

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

**ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO**

Item	Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário Material	Unitário M.Obra	Preço Total
<b>1 Serviços Preliminares</b>						
1.1	Locação dos Equipamentos	pt	6,00	13,10	19,35	194,70
<b>2 Movimentos de Terra</b>						
2.1	Escavação mecânica de solo até 2,50m	m3	338,25	5,40	1,40	2.300,10
2.2	Regularização de berço c/rejeito (h=40cm)	m2	220,10	15,30	3,70	4.181,90
2.3	Reaterro de valas com compactação	m3	117,15		17,00	1.991,55
<b>3 Equipamentos</b>						
3.1	Poço de visita de alvenaria e concreto	un	1,00	1.005,26	320,95	1.326,21
3.2	Tampão de ferro com bocal 600mm	un	1,00	486,50	28,95	515,45
3.3	Boca de lobo de alvenaria e concreto	un	4,00	329,25	186,25	2.062,00
3.4	Caixa de passagem de alvenaria e concreto	un	1,00	391,40	129,60	521,00
3.5	Lançamento pluvial em concreto ciclópico	m3	5,00	134,10	88,90	1.115,00
<b>4 Canalizações de Drenagem</b>						
4.1	Rede geral c/tubos de concreto 50mm	m	61,00	46,60	9,90	3.446,50
4.2	Rede geral c/tubos de concreto 1000mm	m	72,00	219,35	25,65	17.640,00
<b>5 Ligações à bocas de lobo</b>						
5.1	Ligações c/tubos de concreto 300mm	m	42,00	21,95	6,45	1.192,80
SUB -TOTAL						36.487,21
B. D. I. (%) 25,00						9.121,80
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>						<b>45.609,01</b>

**ORÇAMENTO RESUMO**

Item	Serviços	Preço Total
1	Serviços Preliminares	194,70
2	Movimentos de Terra	8.473,55
3	Equipamentos	5.539,66
4	Canalização de Drenagem	21.086,50
5	Ligações à caixas de captação	1.192,80
Valor Total + B.D.I.		R\$ 45.609,01

Caçapava do Sul, 30 de Novembro de 2011