



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS



**RESGATE E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FONTE DO MATO - PÓRTICO DE ACESSO (Orç.6)**

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

**ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO**

Ítem	Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário Material	Unitário M.Obra	Preço Total
<b>1 Serviços Preliminares</b>						
1.1	Locação do Equipamento	m2	20,00	1,10	1,55	53,00
1.2	Instalações provisórias (andaimes)	m2	15,00	12,85	16,65	442,50
<b>2 Movimentos de Terra</b>						
2.1	Aterro molhado e apiloado manualmente	m3	5,00	38,75	2,45	206,00
2.2	Escavação manual de solo até 1,50m	m3	2,48		23,95	59,40
<b>3 Fundações</b>						
3.1	Concreto ciclópico 1:3:6 mais 30% de pedra	m3	2,18	134,10	88,90	486,14
3.2	Alvenaria de tijolos maciços e = 25cm	m2	1,35	61,70	29,70	123,39
3.3	Viga baldrame de concreto armado	m3	0,15	675,00	420,00	164,25
<b>4 Elevações</b>						
4.1	Alvenaria tijolos maciços e = 15cm	m2	30,00	39,70	19,80	1.785,00
4.2	Alvenaria de blocos de pedra e = 60cm	m2	6,90	99,40	48,60	1.021,20
4.3	Viga de concreto armado(respaldo h=75cm)	m3	0,50	675,00	420,00	547,50
4.4	Viga de concreto armado(pórtico h=75cm)	m3	0,72	895,00	594,00	1.072,08
4.5	Painel de concreto armado h=2,60m	m3	1,15	895,00	594,00	1.712,35
<b>5 Cobertura</b>						
5.1	Laje de concreto armado e=8cm	m2	4,15	62,20	44,80	444,05
5.2	Impermeabilização de laje	m2	4,15	18,35	11,65	124,50
<b>6 Instalações Elétricas</b>						
6.1	Centro de distribuição	cj	1,00	36,85	28,95	65,80
6.2	Interruptor de embutir inclusive caixa 2"x4"	pt	1,00	10,90	8,70	19,60
6.3	Ponto fluorescente c/lâmpada compacta	pt	1,00	35,65	38,65	74,30
6.4	Tomada de embutir inclusive caixa 4"x4"	pt	1,00	11,80	7,75	19,55
6.5	Tubulações embutidas inclusive fiação	m	8,00	8,90	6,10	120,00
<b>7 Esquadrias</b>						
7.1	Caixilho de ferro basculante, 1,20 x 0,60	un	1,00	139,30	19,40	158,70
7.2	Porta externade madeira 0,70m x 2,10m	cj	1,00	283,10	58,20	341,30
<b>8 Revestimentos</b>						
8.1	Argamassa	m2	55,00	4,20	14,30	1.017,50
<b>9 Piso</b>						
9.1	Contrapiso de concreto magro	m2	3,15	7,55	1,45	28,35
9.2	Pavimentação de cerâmica	m2	3,15	25,80	21,20	148,05
<b>10 Soleiras e Peitoris</b>						
10.1	Soleiras e peitoris de granito cinza	ml	0,70	50,20	13,80	44,80
<b>11 Vidros</b>						
11.1	Vidro transparente 3mm	m2	0,70	45,00	41,00	60,20

**12 Pinturas**

12.1	Revestimento acrílico s/alvenaria e concreto.	m2	76,50	6,10	3,70	749,70
12.2	Pintura esmalte s/ferro inclusive fundo	m2	1,50	7,10	11,30	27,60
12.3	Pintura esmalte s/madeira inclusive fundo	m2	3,00	6,90	11,10	54,00

SUB -TOTAL 11.170,81  
B. D. I. (%) 25,00 2.792,70

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 13.963,51**

**ORÇAMENTO RESUMO**

Item	Serviços	Preço Total
1	Serviços Preliminares	495,50
2	Movimentos de Terra	265,40
3	Fundações	773,78
4	Elevações	6.138,13
5	Cobertura	568,55
6	Instalações Elétricas	299,25
7	Esquadrias	500,00
8	Revestimentos	1.017,50
9	Piso	176,40
10	Soleiras e Peitoris	44,80
11	Vidros	60,20
12	Pinturas	831,30

Valor Total + B.D.I.

R\$

13.963,51

Caçapava do Sul, 30 de Novembro de 2011