



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS



RESGATE E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FONTE DO MATO - QUIOSQUE (Orç.7)

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO

Ítem	Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário Material	Unitário M.Obra	Preço Total
1 Serviços Preliminares						
1.1	Locação do Equipamento	m2	15,00	1,10	1,55	39,75
1.2	Instalações provisórias (andaimes)	m2	15,00	12,85	16,65	442,50
2 Movimentos de Terra						
2.1	Aterro molhado e apiloado manualmente	m3	10,00	38,75	2,45	412,00
2.2	Escavação manual de solo até 1,50m	m3	6,00		23,95	143,70
3 Fundações						
3.1	Concreto ciclópico 1:3:6 mais 30% de pedra	m3	6,00	134,10	88,90	1.338,00
3.2	Alvenaria de tijolos maciços e = 25cm	m2	7,50	61,70	29,70	685,50
3.3	Viga baldrame de concreto armado	m3	0,67	675,00	420,00	733,65
4 Elevações						
4.1	Alvenaria tijolos maciços a vista e = 15cm	m2	92,20	44,30	35,80	7.385,22
4.2	Viga estrutural de fechamento h=25cm	m3	0,82	895,00	594,00	1.220,98
5 Cobertura						
5.1	Cobertura c/telhas de cerâmica tipo colonial	m2	85,00	31,80	15,40	4.012,00
5.2	Estrutura de madeira para cobertura	m2	85,00	15,45	9,65	2.133,50
6 Instalações Hidrossanitárias						
6.1	Rede de água fria	m	18,00	15,25	10,30	459,90
6.2	Registro e acessórios	cj	1,00	25,40	14,80	40,20
6.3	Rede de esgoto primário	m	12,00	24,60	15,20	477,60
6.4	Rede de esgoto secundário	m	6,00	17,80	10,30	168,60
6.5	Caixa sifonada de PVC	cj	1,00	28,30	10,30	38,60
6.6	Caixa de passagem de alvenaria	cj	3,00	72,20	154,30	679,50
6.7	Fossa séptica de alvenaria c/tp concreto	cj	1,00	570,65	103,10	673,75
6.8	Sumidouro de alvenaria c/tampa concreto	cj	1,00	771,35	722,50	1.493,85
7 Instalações Elétricas						
7.1	Centro de distribuição	cj	1,00	191,00	23,15	214,15
7.2	Interruptor de embutir inclusive caixa 2"x4"	pt	7,00	10,90	8,70	137,20
7.3	Ponto fluorescente c/lâmpada compacta	pt	7,00	35,65	38,65	520,10
7.5	Tomada de embutir inclusive caixa 4"x4"	pt	5,00	11,80	7,75	97,75
7.6	Tubulações aparentes inclusive fiação	m	35,00	11,50	6,70	637,00
8 Instalações Telefônicas						
8.1	Ponto de telefone	pt	1,00	11,80	7,73	19,53
8.2	Tubulações aparentes	m	12,00	11,50	6,70	218,40
9 Esquadrias						
9.1	Caixilho de ferro basculante, 2,50 x 1,20	un	4,00	551,20	38,50	2.358,80
9.2	Caixilho de ferro basculante, 0,60 X 0,50	un	2,00	102,20	17,30	239,00
9.3	Porta externa metálica 1,10m x 2,10m	cj	2,00	378,60	38,50	834,20
9.4	Porta externa metálica 0,80m x 2,10m	cj	4,00	304,40	38,50	1.371,60
10 Revestimentos						
11.1	Azulejo barra h=1,50m	m2	18,00	21,10	19,50	730,80

11 Piso

12.1	Contrapiso de concreto magro	m2	56,80	7,55	1,45	511,20
12.3	Pavimentação de cerâmica	m2	56,80	25,80	21,20	2.669,60

12 Soleiras e Peitoris

12.1	Soleiras e peitoris cerâmicos	ml	8,70	50,20	13,80	556,80
------	-------------------------------	----	------	-------	-------	--------

13 Vidros

13.1	Vidro transparente 3mm	m2	20,00	45,00	41,00	1.720,00
13.2	Vidro semitransparente 4mm	m2	0,60	25,00	41,00	39,60

14 Pinturas

14.1	Revestimento acrílico transparente s/alven.	m2	166,40	6,10	3,70	1.630,72
14.2	Pintura esmalte s/ferro inclusive fundo	m2	46,00	7,10	11,30	846,40

15 Louças, Metais e Acessórios

15.1	Conj. Vaso Sanitário de louça e acessórios	cj	2,00	283,50	82,50	732,00
15.2	Conj. Barras cromadas para acessibilidade	cj	2,00	124,00	38,50	325,00
15.3	Conj. Lavatório de louça e acessórios	cj	1,00	295,10	62,50	357,60

SUB -TOTAL 39.346,25
B. D. I. (%) 25,00 9.836,56

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 49.182,81

ORÇAMENTO RESUMO

Item	Serviços	Preço Total
1	Serviços Preliminares	482,25
2	Movimentos de Terra	555,70
3	Fundações	2.757,15
4	Elevações	8.606,20
5	Cobertura	6.145,50
6	Instalações Hidrossanitárias	4.032,00
7	Instalações Elétricas	1.606,20
8	Instalações Telefônicas	237,93
9	Esquadrias	4.803,60
10	Revestimentos	730,80
11	Piso	3.180,80
12	Soleiras e Peitoris	556,80
13	Vidros	1.759,60
14	Pinturas	2.477,12
15	Louças, Metais e Acessórios	1.414,60

Valor Total + B.D.I. R\$ 49.182,81

Caçapava do Sul, 30 de Novembro de 2011