ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS

ADMINISTRAÇÃO POPULAR CAÇAPAVA DO SUL mudança para todos

RESGATE E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FONTE DO MATO - LOCAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS (Orç.9)

Município - Caçapava do Sul - RS — Quadra nº 252

ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO

Ítem	Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário Material	Unitário M.Obra	Preço Total
1	**Serviços Preliminares**					
1.1	Locação do Equipamento	m2	328,00	1,10	1,55	869,20
1.2	Terraplenagem	m3	328,00		13,50	4.428,00
2	**Movimentos de Terra**					
2.1	Aterro molhado e apiloado manualmente	m3	10,00	38,75	2,45	412,00
2.2	Escavação mecânica de solo	m3	10,00	5,40	1,40	68,00
3	**Fundações**					
3.1	Concreto ciclópico 1:3:5 mais 30% de pedra	m3	9,52	134,10	88,90	2.122,96
4	**Elevações**					
4.1	Alvenaria de blocos de pedra e=30cm h=40cr	m2	23,80	68,10	28,90	2.308,60
5	**Proteção lateral**					
5.1	Estrutura de madeira rústica	m	59,50	15,45	9,65	1.493,45
6	**Piso**					
6.1	Pavimentação de concreto em módulos	m2	328,00	21,80	18,30	13.152,80
7	**Pinturas**					
7.1	Revestimento incolor s/proteção de madeira	m2	59,50	6,10	3,70	583,10

SUB -TOTAL		25.438,11
B. D. I. (%)	25,00	6.359,53
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**31.797,64**

ORÇAMENTO RESUMO

Ítem	Serviços	Preço Total
1	Serviços Preliminares	5.297,20
2	Movimentos de Terra	480,00
3	Fundações	2.122,96
4	Elevações	2.308,60
5	Proteção lateral	1.493,45
6	Piso	13.152,80
7	Pinturas	583,10

Valor Total + B.D.I.	R$	31.797,64

Caçapava do Sul, 30 de Novembro de 2011