



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



**RESGATE-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FONTE DO MATO - DRENAGEM RUA FONTE DO MATO (Orç.2)**

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

**ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO (BDI 20% incluso)**

Ítem	Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário Material	Unitário M.Obra	Preço Total
<b>1 Serviços Preliminares</b>						
1.1	Locação dos Equipamentos	pt	6,00	7,53	11,13	111,96
<b>2 Movimentos de Terra</b>						
2.1	Escavação mecânica de solo até 2,50m	m3	338,25	6,53	1,69	2.780,42
2.2	Regularização de berço c/rejeito (h=40cm)	m2	220,10	17,03	4,12	4.655,12
2.3	Reaterro de valas com compactação	m3	117,15		13,54	1.586,21
<b>3 Equipamentos</b>						
3.1	Poço de visita de alvenaria e concreto	un	1,00	1.959,19	625,51	2.584,70
3.2	Tampão de ferro com bocal 600mm	un	1,00	618,70	36,82	655,52
3.3	Boca de lobo de alvenaria e concreto	un	4,00	363,77	205,78	2.278,20
3.4	Caixa de passagem de alvenaria e concreto	un	1,00	389,69	129,03	518,72
3.5	Lançamento pluvial em concreto ciclópico	m3	5,00	725,99	481,28	6.036,35
<b>4 Canalizações de Drenagem</b>						
4.1	Rede geral c/tubos de concreto 50mm	m	61,00	94,85	20,15	7.015,00
4.2	Rede geral c/tubos de concreto 1000mm	m	41,00	305,35	35,71	13.983,46
<b>5 Ligações à bocas de lobo</b>						
5.1	Ligações c/tubos de concreto 300mm	m	42,00	53,96	15,86	2.932,44
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>						<b>45.138,09</b>

**ORÇAMENTO RESUMO**

Ítem	Serviços	Preço Total
1	Serviços Preliminares	111,96
2	Movimentos de Terra	9.021,74
3	Equipamentos	12.073,49
4	Canalização de Drenagem	20.998,46
5	Ligações à caixas de captação	2.932,44
Valor Total		R\$ 45.138,09

Caçapava do Sul, 01 de Julho de 2013