




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



**RESGATE E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FONTE DO MATO - PÓRTICO DE ACESSO (Orç.6)**

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

**ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO (BDI 20% incluso)**

Ítem	Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário Material	Unitário M.Obra	Preço Total
<b>1 Serviços Preliminares</b>						
1.1	Locação do Equipamento	m2	20,00	7,75	10,91	373,20
1.2	Instalações provisórias (andaimes)	m2	15,00	8,96	11,62	308,70
<b>2 Movimentos de Terra</b>						
2.1	Aterro molhado e apiloado manualmente	m3	5,00	30,08	1,90	159,90
2.2	Escavação manual de solo até 1,50m	m3	2,48		26,77	66,39
<b>3 Fundações</b>						
3.1	Concreto ciclópico 1:3:6 mais 30% de pedra	m3	2,18	190,46	126,27	690,47
3.2	Alvenaria de tijolos maciços e = 25cm	m2	1,35	128,14	61,68	256,26
3.3	Viga baldrame de concreto armado	m3	0,15	1.048,54	652,42	255,14
<b>4 Elevações</b>						
4.1	Alvenaria tijolos maciços e = 15cm	m2	30,00	71,25	35,54	3.203,70
4.2	Alvenaria de blocos de pedra e = 60cm	m2	6,90	140,97	43,96	1.276,02
4.3	Viga de concreto armado(respaldo h=75cm)	m3	0,50	1.048,54	652,42	850,48
4.4	Viga de concreto armado(pórtico h=75cm)	m3	0,72	1.022,41	678,56	1.224,70
4.5	Painel de concreto armado h=2,60m	m3	1,15	1.022,41	678,56	1.956,12
<b>5 Cobertura</b>						
5.1	Laje de concreto armado e=8cm	m2	4,15	62,20	44,80	444,05
5.2	Impermeabilização de laje	m2	4,15	18,35	11,65	124,50
<b>6 Instalações Elétricas</b>						
6.1	Centro de distribuição	cj	1,00	36,85	28,95	65,80
6.2	Interruptor de embutir inclusive caixa 2"x4"	pt	1,00	10,90	8,70	19,60
6.3	Ponto fluorescente c/lâmpada compacta	pt	1,00	35,65	38,65	74,30
6.4	Tomada de embutir inclusive caixa 4"x4"	pt	1,00	11,80	7,75	19,55
6.5	Tubulações embutidas inclusive fiação	m	8,00	11,66	7,99	157,20
<b>7 Esquadrias</b>						
7.1	Caixilho de ferro basculante, 1,20 x 0,60	un	1,00	104,19	14,51	118,70
7.2	Porta externade madeira 0,70m x 2,10m	cj	1,00	506,41	104,11	610,52
<b>8 Revestimentos</b>						
8.1	Argamassa	m2	55,00	4,20	12,25	904,75
<b>9 Piso</b>						
9.1	Contrapiso de concreto magro	m2	3,15	19,02	3,65	71,41
9.2	Pavimentação de cerâmica	m2	3,15	25,80	11,45	117,34
<b>10 Soleiras e Peitoris</b>						
10.1	Soleiras e peitoris de granito cinza	ml	0,70	50,20	2,13	36,63
<b>11 Vidros</b>						
11.1	Vidro transparente 3mm	m2	0,70	33,56	30,58	44,90

**12 Pinturas**

12.1	Revestimento acrílico s/alvenaria e concreto.	m2	76,50	8,76	5,31	1.076,36
12.2	Pintura esmalte s/ferro inclusive fundo	m2	1,50	9,22	14,67	35,84
12.3	Pintura esmalte s/madeira inclusive fundo	m2	3,00	5,40	8,68	42,24

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO****14.584,75****ORÇAMENTO RESUMO**

Ítem	Serviços	Preço Total
1	Serviços Preliminares	681,90
2	Movimentos de Terra	226,29
3	Fundações	1.201,87
4	Elevações	8.511,01
5	Cobertura	568,55
6	Instalações Elétricas	336,45
7	Esquadrias	729,22
8	Revestimentos	904,75
9	Piso	188,75
10	Soleiras e Peitoris	36,63
11	Vidros	44,90
12	Pinturas	1.154,43
Valor Total		R\$ 14.584,75

Caçapava do Sul, 01 de Julho de 2013