



Planta Baixa

- 1. ESCADAS E ARQUIBANCADAS**
- 1.1- Arquibancada - Altura= 35cm e Base= 75cm (conforme planta)
 - 1.2 Escada saída de emergência - Altura=17,5cm e Base=37,5cm (conforme planta)
 - 1.3 Escada externas - Altura=17cm e Base=30cm (conforme planta)
 - 1.4 Escada internas - 4 unidades, deverão ser adaptadas conforme formula 2h+o
 - 1.5 Escavação da arquibancada - conforme planta
 - 1.6 Guarda-corpo de alvenaria h=90cm + metálico, conforme norma 9077, indicado em planta
- 2. SANITARIOS E VESTIARIOS**
- 2.1- Colocar vasos e lavatórios necessários, misticos de alumínio
 - 2.2- Portas dos box: 60x180cm tocar todas.
 - 2.3- Necessidades de duchas elétricas, colocar e prever tomadas
 - 2.4- Trocar piso e azulejo, conforme memorial
 - 2.5- Fazer sanitário para deficiente, com todos as necessidades necessárias, conforme plantas e memorial

- 3. PLANTA GERAL**
- 3.1- Pintura geral interna e externas e pintura de esquadrias (janelas)
 - 3.2- Estrutura metálica reformar alguns pontos e pintura, telha revisar e trocar conforme necessidade
 - 3.3- Portas internas - reformar total, pintura e colocação de ferragem
 - 3.4- Portas internas de grade - pintura
 - 3.5- Sanitário deficiente- construção total, alvenaria, estruturas, telhados, calha, portas, janelas, piso, azulejo, etc.
 - 3.6- Construção de muros de alvenaria + reboco+pintura h=110cm, 4 unidades, conforme planta
 - 3.7- Calçadas externas reformar e colocar reboco de deficiente, conforme norma 9050
 - 3.8- Pátio: trocar parquês, fechar escadas de acesso ao pátio frontal e colocar guarda-corpo, conforme NBR 9077
 - 3.9- Bar: colocação de uma cuba na cozinha e balcão de madeira
 - 4. PPCI
 - 4.1- Adaptar todo reforma conforme norma 9077, e indicações em plantas
 - 4.2- Portas, escadas, sinalizações, corrimão, guarda-corpo, extintores, hidrantes, etc...
- obs: todas as especificações constam no memorial descritivo e indicações em plantas

LEGENDA:

DEMULIR	
CONSTRUIR	
REFORMA	
EXISTENTE	

TABELA DE ÁREAS (m²)

PAVILHÃO DA QUADRA	1.400,00
TERREO	527,62
1 PAVIMENTO	662,71
TOTAL	2.590,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBRA: **QUADRA POLISPORTIVA MELAO**

OTOMAR VIVIAN PREFEITO
 FABIO OLIVEIRA SECRETARIO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CONTEÚDO: **PROJETO ARQUITETONICO**
Planta Baixa- construir e demolir 1PAV.

PROJETO: ANNA JULIA MONEGO CAUURS A71912-9
 ESCALA: 1/125

PRANCHA: **ARQ 02/04**

ÁREA TOTAL: 2.590,33m² DATA: JANERO/2014