



- A - EXTINTOR PORTATIL AGUA PRESSURIZADA
- BC - EXTINTOR PORTATIL PÓ QUÍMICO
- CENTRAL DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DE ALARME
- PONTO ILUMINADO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO
- SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
- PROIBIDO FUMAR
- ROTA DE FUGA BALIZAMENTO COM A INSCRIÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"
- BARRERA ANTI-PÂNICO
- SINALIZAÇÃO ÁREA RESTRITA
- SINALIZAÇÃO EXTINTOR

ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD
EXTINTORES		
AP 10L	UN.	07
POS 4KG	UN.	07
TOTAL	UN.	14
SINALIZAÇÕES		
PLACA EM PVC DE PROIBIDO FUMAR	UN.	08
PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - BALIZAMENTO	UN.	15
PLACA DE SAÍDA ALTERNATIVA EM PVC FOTOLUMINOSO	UN.	03
PLACA DE ÁREA RESTRITA	UN.	04
PLACA EXTINTOR	UN.	07
PLACA INDICANDO TOTAL DE POPULAÇÃO	UN.	02
ELETRICA/ OUTROS		
HIDRANTES	UN.	01
BLOCO ILLUM. EMERG. 2X28W	UN.	15
CENTRAL DE ALARME	UN.	01
ACIONADOR MANUAL DE ALARME	UN.	07
ROTA DE FUGA - BALIZAMENTO	UN.	17

OBS: AS PLACAS INDICATIVAS DE PROIBIDO FUMAR DEVERÃO SER COLOCADAS JUNTO AOS EXTINTORES E O EXECUTOR DEVERÁ CONFERIR OS MATERIAS E QUANTITATIVOS EM LOCO.

TABELA DE ÁREAS	(m ²)
PAVILHAO DA QUADRA	1.400,00
TERREO	527,62
1 PAVIMENTO	662,71
TOTAL	2.590,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBRA: **QUADRA POLISPORTIVA MELAO**

OTOMAR VIVIAN
PREFEITO

FABIO OLIVEIRA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CONTEUDO: PROJETO PPCI Planta Baixa Terreo	PROJETO: ANNA JULIA MONEGO CAU/RS A71912-9	PRANCHA: PPCI 01/04
ÁREA TOTAL: 2.590,33m ²	DATA: JANERO/2014	ESCALA: 1/125