



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - BAIRRO FLORESTA

Município - Caçapava do Sul - RS

Rua João Farias de Oliveira Lima

ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO

Item Código	Serviços	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Preço Total
				Material	M. Obra	
1 Serviços Preliminares						
27801	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,30	479,20	26,55	1.163,23
22132	Demolição de Piso interno de cimento	m2	76,50		7,10	543,15
22133	Remoção de Revestimento Interno	m2	162,00		9,78	1.584,36
2 Movimentos de Terra						
531146	Escavação manual de solo até 2,00m	m3	1,60		54,30	86,88
591069	Aterro c/saibro e compactação (10cm)	m2	76,50	4,19	3,71	604,35
3 Fundações						
43401	Concreto ciclópico 1:3:6 mais 30% de pedra	m3	1,60	154,68	146,14	481,31
44201	Viga baldrame de concreto armado 11x15cm	m3	0,20	755,11	647,22	280,47
81201	Impermeabilização de baldrames	m2	2,40	5,94	15,55	51,58
4 Alvenarias e Elevações						
522117	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	10,40		16,58	172,43
562214	Alvenaria de tijolos maciços e = 15cm	m2	16,50	50,68	39,92	1.494,90
5 Cobertura						
562214	Alvenaria de tijolos maciços e = 15cm	m2	8,25	50,68	39,92	747,45
81305	Impermeabilização laje de concreto c/manta	m2	49,00	40,25	17,00	2.805,25
6 Instalações Hidrossanitárias						
161021	Reservatório de fibra 1000L com conexões	cj	1,00	344,41	109,93	454,34
161210	Rede água fria c/tubo de pvc rig.sold.32mm	m	3,00	6,28	5,50	35,34
161205	Rede água fria c/tubo de pvc rig.sold.25mm	m	36,00	3,04	4,14	258,48
161212	Conexões de PVC rígido sold. Cl. 15 32mm	pt	3,00	2,13	6,89	27,06
161206	Conexões de PVC rígido sold. Cl. 15 25mm	pt	25,00	1,93	5,50	185,75
153053	Registro Gaveta crom. 25mm c/adaptadores	pt	2,00	34,04	17,88	103,84
153021	Registro p/chuveiro 25mm c/adaptadores	pt	4,00	112,97	19,24	528,84
164020	Caixa Sifonada PVC c/grelha 150x150mm	pt	6,00	19,25	13,74	197,94
164020	Caixa Sifonada PVC c/tampa 150x150mm	pt	1,00	19,25	13,74	32,99
664052	Caixa Insp. Alven. 50x50cm c/tampa concr.	pt	2,00	194,79	113,28	616,14
164215	Tubulação PVC rígido 100mm esg.primário	pt	18,00	9,86	13,74	424,80
164210	Tubulação PVC rígido 75mm ventilação	m	3,00	8,05	10,99	57,12
164205	Tubulação PVC rígido 50mm esg.secundário	m	9,00	6,25	8,24	130,41
164205	Tubulação PVC rígido 40mm esg.secundário	m	6,00	6,25	8,24	86,94
164216	Conexões PVC rígido 100mm esg.primário	pt	5,00	14,60	13,74	141,70
164211	Conexões PVC rígido 75mm ventilação	pt	1,00	13,46	10,99	24,45
161253	Conexões PVC rígido 50mm esg.secundário	pt	7,00	10,41	8,24	130,55
164201	Conexões PVC rígido 40mm esg.secundário	pt	4,00	3,03	9,63	50,64
164302	Fossa Séptica Vu=4,0m3 (alvenaria tp concreto)	cj	1,00	579,86	136,17	716,03
164310	Sumidouro 6,0mx1,5m/1,75m (alvenaria tp concreto)	cj	1,00	796,85	936,77	1.733,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



7 Esquadrias

112010	Porta externa metálica 1,20mx2,10m	cj	1,00	984,30	110,20	1.094,50
111105	Porta interna 0,90m x 2,10m completa	cj	6,00	393,73	121,56	3.091,74
111110	Porta interna 0,60m x 2,10m completa	cj	1,00	365,24	121,56	486,80

8 Revestimentos

101515	Revestimento interno c/azulejo (Sanitários)	m2	111,00	22,03	49,56	7.946,49
101098	Revestimento interno c/argamassa (Sanitários)	m2	83,00	4,26	34,58	3.223,72
101098	Revestimento externo c/argamassa (externo)	m2	16,50	4,26	34,58	640,86

9 Pisos

591019	Contrapiso de concreto magro (edificação)	m2	76,50	9,04	15,04	1.842,12
92509	Colocação de piso de cerâmica (edificação)	m2	76,50	16,28	10,90	2.079,27
591019	Contrapiso de concreto magro (externo)	m2	148,50	9,04	15,04	3.575,88
591073	Colocação de piso externo	m2	21,00	39,96	39,74	1.673,70

10 Vidros

131410	Vidro semitransparente 4mm	m2	2,00	50,60	59,80	220,80
--------	----------------------------	----	------	-------	-------	--------

11 Pinturas

141347	Pintura esmalte s/esq.internas inclus. fundo	m2	25,20	5,96	13,59	492,66
141332	Pintura esmalte s/caixilhos inclus. fundo	m2	18,00	7,44	24,13	568,26
141331	Pintura esmalte s/portas externas incl.fundo	m2	5,05	6,65	16,25	115,65
141256	Pintura acrílica s/reboco interno	m2	160,00	3,85	12,08	2.548,80
141256	Pintura acrílica s/reboco externo	m2	112,00	3,85	12,08	1.784,16

12 Louças, Metais e Acessórios

151001	Conj. Vaso Sanitário de louça e acessórios	cj	3,00	228,80	109,93	1.016,19
151031	Conj. Lavatório de louça e acessórios	cj	4,00	685,48	82,45	3.071,72
152020	Saboneteira de Louça branca	cj	6,00	10,07	13,26	139,98
152030	Papeleira de Louça branca	cj	3,00	16,96	21,17	114,39
0	Conj. Barras para deficiente físico	cj	1,00	110,80	28,00	138,80

13 Equipamentos para Ginástica

43001	Base de concreto p/fixação equipamentos	m3	2,25	712,60	528,32	2.792,07
0	LAL 03 Twisht Triplo	cj	1,00	2.172,55	361,00	2.533,55
0	LAL 08 Extensor Lombar	cj	1,00	2.201,52	361,00	2.562,52
0	LAL 18 Abdominal Dupla	cj	1,00	2.288,43	361,00	2.649,43
0	LAL 35 Esqui Triplo	cj	1,00	5.069,30	674,00	5.743,30
0	LAL 62 Jogo de Barras ao ar livre	cj	1,00	2.699,24	674,00	3.373,24
0	LAL 54 Roda de Ombro e Roda Dupla conj.	cj	1,00	1.210,00	361,00	1.571,00
0	LAL 60 Bicicleta Tripla Standart	cj	1,00	5.131,18	982,00	6.113,18
0	LAL 15 Peitoral Duplo	cj	1,00	3.983,02	361,00	4.344,02
0	LAL 30 Placa Externa (aparelhos musculação)	cj	1,00	1.444,74	361,00	1.805,74
0	LAL 31 Placa Externa (exercício p/alongamento)	cj	1,00	1.085,70	361,00	1.446,70
0	DEF 03 Máquina Puxada Alta APADEF	cj	1,00	5.799,75	674,00	6.473,75
0	DEF 07 Máquina Twist APADEF	cj	1,00	5.994,12	674,00	6.668,12
0	DEF 11 Giro de Punho APADEF	cj	1,00	3.486,12	361,00	3.847,12
0	LAL 24 Lixeira com duas unidades	cj	1,00	682,00	153,00	835,00
0	LAL 57 Banco simples de ferro	cj	2,00	612,27	153,00	1.530,54

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (BDI 25%)

106.108,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



ORÇAMENTO RESUMO

	Serviços		Preço Total
1	Serviços Preliminares		3.290,74
2	Movimentos de Terra		691,23
3	Fundações		813,35
4	Alvenarias e Painéis		1.667,33
5	Cobertura		3.552,70
6	Instalações Hidrossanitárias Sanitário Acessível e Vestiários		5.936,98
8	Esquadrias		4.673,04
9	Revestimentos		11.811,07
10	Piso		9.170,97
11	Vidros		220,80
12	Pinturas		5.509,53
13	Louças, Metais e Acessórios		4.481,08
14	Equipamentos para Ginástica		54.289,28
	Valor Total	R\$	106.108,10

Caçapava do Sul - RS, 17 de Fevereiro de 2014

Otomar Vivian
Prefeito

Fábio Oliveira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
CAU A12.407-9

Pompeu M. Freitas - engenheiro civil
CREA 067.999-D