


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (51) 3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO

Via: Rua Baltazar de Bem - trechos entre: ruas Cel. Romão e Gal. Neto e ruas Bento Gonçalves e Barão do Rio Branco

Localidade: Caçapava do Sul - RS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

| Item | Serviços | Unid. | Quant | Preço Unitário (Material + Mão Obra) | TOTAL | Código SINAPI |
|--|---|----------------|----------|---|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Serviços Preliminares (Pavimentação) | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra pintada fixada em estrutura | m ² | 2,16 | 264,18 | 570,63 | C74209/1 |
| Total de Serviços Preliminares | | | | | 570,63 | |
| 2 | Serviços de Pavimentação | | | | | |
| 2.1 | Colocação de guias e rejuntamentos + transporte DMT = 45 km | m | 264,00 | 36,52 | 9.641,28 | C74223/1 + C72887 |
| 2.2 | Assentamento de pedras e rejuntamento + transporte DMT = 45 km | m ² | 1.860,00 | 55,74 | 103.676,40 | Mercado + C72944 + C72887 |
| 2.3 | Rampa de concreto (h= 7cm) 1,62 m ² | Unid. | 6,00 | 47,49 | 284,94 | C73406 |
| Total de Serviços de Pavimentação | | | | | 113.602,62 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 114.173,25 | |

| BDI | |
|-----------------------|---------------|
| Administração Central | 4,67% |
| Seguro e Garantia | 0,74% |
| Risco | 0,97% |
| Despesas Financeiras | 1,21% |
| Lucro | 8,69% |
| PIS, COFINS e ISSQN | 5,80% |
| TOTAL | 24,23% |

Rodrigo Freitas
Engenheiro Civil
CREA RS/152.955