




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
Via:	Rua Dagoberto Barcelos
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

Data base SINAPI: DEZ/2014

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Ítem	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL	Código SINAPI
1	Serviços Preliminares (Pavimentação)					
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	m ²	2,5	271,60	679,00	74209/001
1.2	Mobilização e Desmobilização (Motoniveladora + Rolo Compressor) DMT 45km = 3h	h	3	207,09	621,27	11286
Total de Serviços Preliminares					1.300,27	
2	Serviços de Pavimentação					
2.1	Terraplenagem	m ²	1.939,00	0,68	1.318,52	79472
2.2	Locação da via	m	104,51	2,37	247,69	85323
2.3	Colocação de guias e rejuntamentos	m	380,50	44,90	17.084,45	74223/001
2.4	Transporte DMT = 45 km	m ³ xkm	214,00	0,98	209,72	C72887
2.5	Assentamento de pedras graníticas sobre colchão de areia, incluso rejuntamento	m ²	1.904,00	52,46	99.883,84	72944
2.6	Assentamento de pedras branca sobre colchão de areia, incluso rejuntamento (faixa de pedestre)	m ²	35,00	52,46	1.836,10	72944
2.7	Transporte DMT = 45 km	m ³ xkm	13.088,25	0,98	12.826,49	72887
2.8	Compactação com rolo vibratório	m ²	1.939,00	0,37	717,43	72971
2.9	camada regularizadora de brita corrida inclusa compactação (e=3cm)	m ³	14,55	80,56	1.172,15	73711
2.10	Passeio em piso cimentado traço 1:4 espessura 3,5cm de espessura	m ²	485,00	44,26	21.466,10	76448/002
2.11	Rampa de concreto (h = 7 cm) 04 Unidades	m ³	1,62	490,96	795,36	73406
Total de Serviços Preliminares					157.557,84	
3	Serviço de sinalização					
3.1	Placa de identificação de rua instalada com poste	unid	1	293,81	293,81	Orçamento
3.2	Placa de sinalização de trânsito instalada - R1	unid	1	104,05	104,05	Orçamento
3.3	Poste em aço galvanizado 50mm de diâmetro 3m	unid	1	114,35	114,35	Orçamento
Total de Serviços de Pavimentação					512,21	
TOTAL GERAL					159.370,32	

Caçapava do Sul, 25 de Fevereiro de 2015

BDI	
Administração Central	4,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	5,80%
TOTAL	24,23%

Marcelo A. M. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal