



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO

Obra: **Av. Presidente Kennedy**

Projeto: Av. Presidente Kennedy

Data Base: **Março/2016 (c/desoneração)**

Estaca		Rua	Observação	Extensão (m)	Largura da Pista (m)	Locação da Pista (m²)	Pintura de Ligação (m²)	Impri-mação (m²)	Meio-fio (m)	Caição de Meio-fio				Resv. Primário Pó		Caçamento		Unitein (8cm)		CBUQ		
Inicial	Final									H (m)	Área (m²)	Esp. (m)	Volume (m³)	Área (m²)	Área (m²)	Espessura	Volume (m³)	Densidade	DMT	Vol. Transp. (KM x m³)		
0+000,00	1+650,00	Av. Presidente Kennedy	Capa de CA	1650,00	7,00	11.550,00	11.550,00							11.550,00	11.550,00	0,040	462,00	1,60	116,50	86.116,80		
0+000,00	1+650,00	Av. Presidente Kennedy Acost LD	Capa de CA	1650,00	3,00	4.950,00	4.950,00							4.950,00	4.950,00	0,030	148,50	1,60	116,50	27.680,40		
0+000,00	1+650,00	Av. Presidente Kennedy Acost LE	Capa de CA	1650,00	3,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00						4.950,00	4.950,00	0,030	148,50	1,60	116,50	27.680,40		
0+000,00	0+015,00	Faixa Pedestre elevada	Capa de CA	15,00	11,00	165,00	165,00									0,15	24,75	1,60	116,50	4.613,40		
Total Geral Acumulado						21.615,00	21.615,00	0,00	0,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	783,75			146.091,00	