

Nº OPERAÇÃO 0.238.077-40/2007	GESTOR M. INTEGRAÇÃO	PROGRAMA RESPOSTA AOS DESASTRES DO	AÇÃO / MODALIDADE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS	OBJETO RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS Construção de Pontes no				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL		Município / UF CAÇAPAVA DO SUL / RS	Localidade / Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 438	Apelido do Empreendimento PONTE PASSO DO LAGOÃO				
Data Base jul-17	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote ORÇAMENTO	BDI 1 30,52%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
ORÇAMENTO									
1.			PONTE PASSO DO LAGOÃO					-	84.743,24
1.1.			SERVIÇOS TÉCNICOS					-	7.061,29
1.1.1.	SINAPI	010	Administração Local	Unidade	1,00	5.410,12	BDI 1	7.061,29	7.061,29
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	732,25
1.2.1.	SINAPI	74209/001	Placa da obra	m²	2,50	224,41	BDI 1	292,90	732,25
1.3.			SUPER ESTRUTURA					-	76.949,70
1.3.1.	Composição	002	Longarinas (0,25x0,90x13,00m)	Unidade	4,00	7.484,94	BDI 1	9.769,34	39.077,36
1.3.2.	Composição	003	Concreto enchimento dos apoios	m³	6,12	977,89	BDI 1	1.276,34	7.811,20
1.3.3.	Composição	004	Vigotes treliçados p/ laje tabuleiro (0,125x0,05x5/3m)	Unidade	312,00	21,03	BDI 1	27,45	8.564,40
1.3.4.	Composição	005	Concreto aparente moldado in loco, laje capeamento	m³	9,75	743,33	BDI 1	970,19	9.459,35
1.3.5.	Composição	006	Montagem dos vigotes treliçados	Hora	16,00	130,95	BDI 1	170,92	2.734,72
1.3.6.	Composição	007	Transporte de unidades de longarinas	Unidade	4,00	1.426,42	BDI 1	1.861,76	7.447,04
1.3.7.	Composição	008	Guarda rodas concreto armado	m³	1,04	1.367,04	BDI 1	1.784,26	1.855,63
1.3.8.					-		BDI 1	-	-
1.3.9.					-		BDI 1	-	-
1.3.10.					-		BDI 1	-	-
1.3.11.					-		BDI 1	-	-
1.3.12.					-		BDI 1	-	-
1.3.13.					-		BDI 1	-	-
1.3.14.					-		BDI 1	-	-
1.3.15.					-		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAÇAPAVA DO SUL / RS

Local

08 de dezembro de 2017

Data

Nome: Helmesona de Oliveira Santana

Título: Eng^a. Civil

CREA/CAU RS 152843

ART/RRT: 9089674