



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1005810-95	Nº SICONV 785975	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Dagoberto Barcelos, Retaxerxes e Ijuí			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Empreitada Preço Global									93.619,59	
2. CALÇAMENTO RETAXERXES PIRES MACHADO									93.619,59	
2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1.1.	PMCS-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (RESPEITANDO ACÓRDÃO TCU 2697/16 E DIRETRIZES DO PROGRAMA - ATÉ 5%)	UN	1,00	3.545,77	BDI 1	4.404,91	4.404,91	RA
2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.2.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	222,50	BDI 1	276,41	276,41	RA
2.2.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	921,62	0,39	BDI 1	0,48	442,38	RA
2.3. PAVIMENTAÇÃO										
2.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	658,30	1,27	BDI 1	1,58	1.040,11	RA
2.3.2.	PMCS-CP	002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 100X15X13X30 CM (COMP. X B. INFERIOR X B. SUPERIOR X ALT.) INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT 45KM - ATÉ SÃO SEPÉ)	M	131,66	36,22	BDI 1	45,00	5.924,70	RA
2.3.3.	PMCS-CP	003	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO (MÍN 16X11X11CM) SOBRE COLCHÃO DE AREIA (E=12CM) REJUNTADO COM AREIA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) INCLUSIVE TRANSPORTE AREIA E DAS PEDRAS (DMT 45KM - ATÉ SÃO SEPÉ) E COMPACTAÇÃO (FONTE DAER 952)	M2	658,30	74,86	BDI 1	93,00	61.221,90	RA
2.4. CALÇADAS										
2.4.1.	PMCS-CP	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA ACO CA-60, Q-196, Ø= 5,0 MM - 10 X 10 CM. INCLUSIVE BASE BRITA (E=5CM) COM TRANSPORTE (DMT=45KM)	M2	263,32	61,53	BDI 1	76,44	20.128,18	RA
2.4.2.	PMCS-CP	005	RAMPA ACESSIBILIDADE CONFORME PRANCHA 4	UN	2,00	72,85	BDI 1	90,50	181,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Conforme a Lei 8666/93, ao tratar das obras e serviços, preceitua no Art. 7º, § 2º, inciso II, embora a licitação seja por preço global, para análise de preços solicita-se a apresentação de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos (material e mão de obra) unitários.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

Local

quarta-feira, 4 de abril de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo de Souza Silva

CREA/CAU: RS 081.674-D

ART/RRT: 9503921