

Nº OPERAÇÃO 1028942-54	GESTOR MCidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional Desenv.Urbano/Pavimentação	OBJETO Implantacao de passeio publico e ciclovia				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul		MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Presidente Kennedy	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação Passeio Público e Ciclovia na Av. Presidente Kennedy				
DATA BASE jul-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único - Empreitada Global	BDI 1 24,23%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote único - Empreitada Global									
									247.325,33
1.			CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E CICLOVIA					-	247.325,33
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	14.464,17
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (5% DO VALOR GLOBAL)	UNID	1,00	11.643,06	BDI 1	14.464,17	14.464,17
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.824,96
1.2.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	229,70	BDI 1	285,36	713,40
1.2.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.365,03	0,38	BDI 1	0,47	1.111,56
1.3.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIOS					-	60.647,64
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.365,03	1,21	BDI 1	1,50	3.547,55
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM. PARA VIAS URBANAS.	M	1.312,40	34,21	BDI 1	42,50	55.777,00
1.3.3.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM. PARA VIAS URBANAS.	M	16,30	37,23	BDI 1	46,25	753,88
1.3.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=10KM	M3XKM	478,33	0,96	BDI 1	1,19	569,21
1.4.			PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS E PARADAS DE ONIBUS					-	57.478,62
1.4.1.	SINAPI	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, E=3CM, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	32,31	80,29	BDI 1	99,74	3.222,60
1.4.2.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT=5KM, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	161,55	0,96	BDI 1	1,19	192,24
1.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, E=7CM, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	75,17	428,98	BDI 1	532,92	40.059,60
1.4.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA PNE) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, E=7CM, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,22	428,98	BDI 1	532,92	117,24
1.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA P/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, RAMPAS PNE, EM PISO CIMENTADO	M2	0,20	17,51	BDI 1	21,75	4,35
1.4.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	1.305,00	6,24	BDI 1	7,75	10.113,75
1.4.7.	COMP	002	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO, EXCLUSIVE PISO	M2	208,80	14,53	BDI 1	18,05	3.768,84
1.5.			PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA					-	112.909,94
1.5.1.	SINAPI	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, E=10CM, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	112,04	80,29	BDI 1	99,74	11.174,87
1.5.2.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT=5KM, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	560,18	0,96	BDI 1	1,19	666,61
1.5.3.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO USINADO, FCK 25MPa, E=10CM, JUNTA ELÁSTICA C/PIGMENTAÇÃO NA COMPOSIÇÃO, INCL. IMPERMEABILIZAÇÃO C/ LONA PRETA	M2	1.120,35	68,28	BDI 1	84,82	95.028,09
1.5.4.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	118,75	17,51	BDI 1	21,75	2.582,81
1.5.5.	SINAPI	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	167,68	16,60	BDI 1	20,62	3.457,56
1.5.6.					-	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada - 88,36%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Caçapava do Sul/RS
Local
 19 de setembro de 2017
Data

Nome: Raquel Zago Mônico
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU A110.853-0
ART/RRT: RRT 6162629