

Nº OPERAÇÃO 1037960-43	Nº SICONV 843843/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Quadra Coberta da Pro Morar			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Empreitada Global									299.084,69	
1.			Reforma da Quadra Coberta da Pro Morar						299.084,69	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						694,20	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	222,50	BDI 1	277,68	694,20	RA
1.2.			ARQUIBANCADAS						52.786,80	
1.2.1.	PMCS-CP	003	ARQUIBANCADA: MÓDULO DE 5M X 2M, 3 DEGRAUS, COM 55CM DE 2 DEGRAUS, ENTRE EIXOS 02 A 04 E 06 A 08	UN	8,00	2.688,66	BDI 1	3.355,45	26.843,60	RA
1.2.2.	PMCS-CP	004	ARQUIBANCADA: MÓDULO DE 5M X 2M, 3 DEGRAUS, COM NICHOS PCD (1,65X0,80) ENTRE EIXOS 04 A 06	UN	4,00	2.588,97	BDI 1	3.231,03	12.924,12	RA
1.2.3.	PMCS-CP	005	ARQUIBANCADA: MÓDULO DE 4,85M X 2M, 3 DEGRAUS, CANTOS, ENTRE EIXOS 01 A 02 E 08 A 09	UN	4,00	2.607,99	BDI 1	3.254,77	13.019,08	RA
1.3.			PISO ENTORNO QUADRA						9.763,06	
1.3.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,04	24,25	BDI 1	30,26	455,11	RA
1.3.2.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	176,89	42,16	BDI 1	52,62	9.307,95	RA
1.4.			PREPARAÇÃO QUADRA (regularização, impermeabilização e contrapiso)						41.059,76	
1.4.1.	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	646,00	8,77	BDI 1	10,94	7.067,24	RA
1.4.2.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	646,00	42,16	BDI 1	52,62	33.992,52	RA
1.5.			PISO DE ASSOALHO DE MADEIRA						112.856,20	
1.5.1.	SINAPI	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	646,00	139,98	BDI 1	174,70	112.856,20	RA
1.6.			COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE MADEIRA						26.752,98	
1.6.1.	SINAPI	84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	646,00	5,38	BDI 1	6,71	4.334,66	RA
1.6.2.	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	646,00	19,26	BDI 1	24,04	15.529,84	RA
1.6.3.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	452,00	12,21	BDI 1	15,24	6.888,48	RA
1.7.			RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS						8.551,34	
1.7.1.	SINAPI	6391	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL.	M	1,00	147,54	BDI 1	184,13	184,13	RA
1.7.2.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.079,09	BDI 1	1.346,70	1.346,70	RA
1.7.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.830,02	BDI 1	3.531,86	3.531,86	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1037960-43	Nº SICONV 843843/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Quadra Coberta da Pro Morar			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Empreitada Global									299.084,69	
1.7.4.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.718,07	BDI 1	2.144,15	2.144,15	RA
1.7.5.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	5,30	203,27	BDI 1	253,68	1.344,50	RA
1.8.			RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	3.744,23	
1.8.1.	SINAPI	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	135,23	BDI 1	168,77	168,77	RA
1.8.2.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54,00	44,27	BDI 1	55,25	2.983,50	RA
1.8.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	39,53	BDI 1	49,33	591,96	RA
1.9.			RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.226,54	
1.9.1.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	77,48	BDI 1	96,70	193,40	RA
1.9.2.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	80,05	BDI 1	99,90	99,90	RA
1.9.3.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	12,26	BDI 1	15,30	61,20	RA
1.9.4.	SINAPI-I	983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	100,00	0,67	BDI 1	0,84	84,00	RA
1.9.5.	SINAPI-I	984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	50,00	1,74	BDI 1	2,17	108,50	RA
1.9.6.	SINAPI-I	1003	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	100,00	2,56	BDI 1	3,19	319,00	RA
-	SINAPI	73953/1	(Código não identificado nas referências)	-	6,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.9.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	20,08	BDI 1	25,06	75,18	RA
1.9.8.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	21,83	BDI 1	27,24	27,24	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1037960-43	Nº SICONV 843843/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Quadra Coberta da Pro Morar			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Empreitada Global									299.084,69	
1.9.9.	SINAPI-I	7525	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	2,00	36,14	BDI 1	45,10	90,20	RA
1.9.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	33,64	BDI 1	41,98	167,92	RA
1.10.			ESQUADRIAS E VIDROS					-	7.897,91	
1.10.1.	SINAPI	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	12,32	192,31	BDI 1	240,00	2.956,80	RA
1.10.2.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	400,34	BDI 1	499,62	999,24	RA
1.10.3.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	360,38	BDI 1	449,75	449,75	RA
1.10.4.	SINAPI	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	33,98	82,35	BDI 1	102,77	3.492,12	RA
1.11.			RECUPERAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS					-	2.104,15	
1.11.1.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,00	50,57	BDI 1	63,11	315,55	RA
1.11.2.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,00	35,70	BDI 1	44,55	222,75	RA
1.11.3.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	9,94	114,05	BDI 1	142,33	1.414,76	RA
1.11.4.	SINAPI	84187	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	M2	9,94	12,18	BDI 1	15,20	151,09	RA
1.12.			PINTURAS					-	7.709,55	
1.12.1.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	11,08	21,06	BDI 1	26,28	291,18	RA
1.12.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	M2	50,64	15,78	BDI 1	19,69	997,10	RA
1.12.3.	SINAPI	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAOS INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	68,90	14,39	BDI 1	17,96	1.237,44	RA
1.12.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	84,47	11,87	BDI 1	14,81	1.251,00	RA
1.12.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	299,53	10,52	BDI 1	13,13	3.932,83	RA
1.13.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	1.906,68	
1.13.1.	PMCS-CP	002	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA INCLUSO CAIXA DESCARGA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	197,77	BDI 1	246,82	493,64	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1037960-43	Nº SICONV 843843/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Quadra Coberta da Pro Morar			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Empreitada Global									299.084,69	
1.13.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	197,95	BDI 1	247,04	494,08	RA
1.13.3.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	184,09	BDI 1	229,74	918,96	RA
1.14.			PPCI (HIDRANTE)					-	15.147,80	
1.14.1.	COTAÇÃO	003	ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	UN	5,00	170,00	BDI 1	212,16	1.060,80	RA
1.14.2.	COTAÇÃO	004	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	UN	1,00	950,00	BDI 1	1.185,60	1.185,60	RA
1.14.3.	COTAÇÃO	005	AVISADOR SONORO E VISUAL COM SIRENE	UN	1,00	120,00	BDI 1	149,76	149,76	RA
1.14.4.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	855,07	BDI 1	1.067,13	2.134,26	RA
1.14.5.	PMCS-CP	001	PISO DE CONCRETO ARMADO MALHA 15 X 15 DE AÇO CA 60 E=8CM	M2	6,25	78,73	BDI 1	98,26	614,13	RA
1.14.6.	PMCS-CP	006	RESERVATÓRIO DE FIBRA PARA 12.000 LITROS INCLUSO CONEXÕES	CJ	1,00	3.831,72	BDI 1	4.781,99	4.781,99	RA
1.14.7.	COTAÇÃO	007	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV 380/660V, VAZÃO 6M3/H E ALTURA 35MCA	UN	1,00	890,00	BDI 1	1.110,72	1.110,72	RA
1.14.8.	COTAÇÃO	008	BOMBA JOCKEY TRIFÁSICA 2CV PRESSÃO 6KF/CM2	UN	1,00	580,00	BDI 1	723,84	723,84	RA
1.14.9.	COTAÇÃO	009	PRESSOSTATO PARA BOMBA PRINCIPAL E BOMBA JOCKEY	UN	1,00	230,00	BDI 1	287,04	287,04	RA
1.14.10.	COTAÇÃO	010	MANÔMETRO 0 A 20KG C/CAIXA INOX 2" E GLICERINA	UN	1,00	130,00	BDI 1	162,24	162,24	RA
1.14.11.	COTAÇÃO	011	QUADRO DE AUTOMAÇÃO P/BOMBAS COM SISTEMA DE ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO	UN	1,00	390,00	BDI 1	486,72	486,72	RA
1.14.12.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	65,46	BDI 1	81,69	2.450,70	RA
1.15.			PPCI (ACESSÓRIOS/SINALIZAÇÃO)					-	6.883,49	
1.15.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	153,36	BDI 1	191,39	765,56	RA
1.15.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	4,00	27,97	BDI 1	34,91	139,64	RA
1.15.3.	COTAÇÃO	002	BLOCO AUTÔNOMO C/FAROLETES LED, ILUM. EMERGÊNCIA	UN	2,00	380,00	BDI 1	474,24	948,48	RA
1.15.4.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4,00	20,82	BDI 1	25,98	103,92	RA
1.15.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	18,00	BDI 1	22,46	22,46	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1037960-43	Nº SICONV 843843/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Quadra Coberta da Pro Morar			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 24,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Empreitada Global									299.084,69	
1.15.6.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	25,54	BDI 1	31,87	63,74	RA
1.15.7.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	18,00	BDI 1	22,46	22,46	RA
1.15.8.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	18,00	BDI 1	22,46	44,92	RA
1.15.9.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	20,82	BDI 1	25,98	129,90	RA
1.15.10.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	3,00	1.239,96	BDI 1	1.547,47	4.642,41	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

Local

quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Pacífico José de Vargas

CREA/CAU: A12.407-9

ART/RRT: 6229997

RECURSO

↓