



## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

### Secretaria Municipal de Assistência Social

#### PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL- MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL

<b>REFORMA COZINHA ABRIGO BEM ME QUER</b>	Área		
	<b>40,00m<sup>2</sup></b>		
Endereço	<b>Lote</b>	<b>Quadra</b>	<b>Setor</b>
Rua João Farias de Oliveira Lima	01	155	04

#### MEMORIAL DESCRITIVO

##### GENERALIDADES

O presente memorial descritivo foi elaborado a fim de complementar o projeto arquitetônico, definindo materiais a serem utilizados, guiando e descrevendo os serviços necessários para a execução.

Por qualquer omissão deste documento ou dos projetos em anexo, prevalecerá o uso das recomendações técnicas feitas pelas Normas e Especificações Brasileiras em vigor atualmente.

##### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### 1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Não será necessário fazer a ligação das instalações provisórias, uma vez que a edificação é existente e possui as instalações adequadas para a execução da obra.

#### 2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

##### Responsável técnico pela obra

A obra será administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presentes em todas as fases importantes da execução.

##### Mestre de obras

O executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.



CNPJ 88.142.302/0001-45 – Fone/fax (55) 3281.1351 – Rua XV de Novembro, 438 – Caçapava do Sul - RS

### **3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:**

Na cozinha na parede esquerda da entrada, será aberto um vão para porta para onde vai ser o depósito, e na parede direita da entrada vão 30x30 para o exaustor. Para tal remoção deverá ser escorada a parede, e refeita uma verga de concreto sobre onde será o vão.

Deverá ser aberto rasgos na parede e no piso para, colocação de fiação e canalização, especificado no projeto.

### **4. CONSTRUÇÕES:**

Na cozinha, depósito e lavanderia deverão ser totalmente refeitos, deverá ter seu piso e paredes substituído por piso cerâmico e lajotas cerâmicas branco e, na cozinha deverá ter um lavatório de coluna branca com torneira de mesa com sensor, uma pia de inox com duas cubas medias e torneira de mesa, e bancadas de inox.

Já no depósito será colocado uma porta de madeira e uma divisória leve, conforme especificado no projeto

As luminárias, cozinha e depósito, deverão ser substituídas por luminárias com lâmpadas fluorescentes, do tipo calha.

Tomadas, na cozinha e depósito, um interruptor no depósito, conforme projeto específico.

Instalação hidráulica seguir conforme o projeto específico, os pontos de água e esgoto.

### **5. LIMPEZA FINAL DA OBRA:**

Todos os vestígios de obra deverão ser removidos antes da entrega da obra. A fiscalização da execução deverá inspecionar pra ver se tudo está de acordo com o descrito no presente memorial descritivo e na planilha orçamentária.

**Caçapava do Sul, RS 09 de agosto de 2018**

---

Anna Julia Monego – Arquiteto e Urbanista  
CAU RS A 71912-9

---

Giovani Amestoy  
Prefeito