

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / PROMOTOR Prefeitura Munic e Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Luis C Leal - Passeios			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote Único - Empreitada Preço Global									
1.			Calçamento Rua Cel. Baltazar de Bem					-	32.052,88
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.395,12
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	221,80	0,61	BDI 1	0,74	164,13
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	018	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.847,76	BDI 1	2.230,99	2.230,99
1.2.			DEMOLIÇÃO DE PASSEIO					-	145,95
1.2.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,91	132,84	BDI 1	160,39	145,95
1.3.			MURO DE ARRIMO					-	6.368,91
1.3.1.	SINAPI	98655	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	12,30	297,07	BDI 1	358,68	4.411,76
1.3.2.	SINAPI	98655	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	9,60	168,85	BDI 1	203,87	1.957,15
1.4.			ATERRO COMPACTADO					-	276,10
1.4.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,24	102,09	BDI 1	123,26	276,10
1.5.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO					-	15.069,95
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	203,86	2,39	BDI 1	2,89	589,16
1.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	10,19	110,77	BDI 1	133,74	1.362,81
1.5.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,93	2,70	BDI 1	3,26	332,29
1.5.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	14,27	675,90	BDI 1	816,08	11.645,46
1.5.5.	COMPOSIÇÃO	003	PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M²	5,36	176,19	BDI 1	212,73	1.140,23
1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	7.261,12
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA	UNIDADE	2,00	1.383,73	BDI 1	1.670,72	3.341,44
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE)	UNIDADE	3,00	1.082,13	BDI 1	1.306,56	3.919,68
1.7.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	535,73
1.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,14	23,18	BDI 1	27,99	535,73

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

Local

sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: Helmesona de O. Santana

CREA/CAU: RS152843

ART/RRT:

0