

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA AV. CASTELO BRANCO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote único - Empreitada Preço Global	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Caçapava do Sul/RS	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 20,73%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único - Empreitada Preço Global</b>									<b>309.047,24</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA AV. CASTELO BRANCO</b>						<b>-</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>						<b>-</b>
1.1.0.1.	Composição	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.111,84	BDI 1	7.378,82	7.378,82
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	306,56	BDI 1	370,11	1.665,50
1.2.0.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	382,17	0,62	BDI 1	0,75	286,63
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>						<b>-</b>
1.3.0.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.921,64	0,13	BDI 1	0,16	307,46
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>-</b>
<b>1.4.1.</b>			<b>Meio-fio</b>						<b>-</b>
1.4.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	267,00	54,66	BDI 1	65,99	17.619,33
1.4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	360,45	2,42	BDI 1	2,92	1.052,51
1.4.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,23	0,95	BDI 1	1,15	207,26
<b>1.4.2.</b>			<b>Pavimentação da pista de rolamento com paralelepípedo</b>						<b>-</b>
1.4.2.1.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.788,14	96,91	BDI 1	117,00	209.212,38
1.4.2.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	133,50	111,74	BDI 1	134,90	18.009,15
1.4.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.523,11	2,92	BDI 1	3,53	8.906,58
1.4.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.906,31	2,42	BDI 1	2,92	11.406,43
1.4.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.953,15	0,95	BDI 1	1,15	2.246,12
<b>1.4.3.</b>			<b>Faixa elevada de travessia de pedestres - Concreto armado moldado in loco</b>						<b>-</b>
1.4.3.1.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	120,00	19,60	BDI 1	23,66	2.839,20
1.4.3.2.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	14,63	655,16	BDI 1	790,97	11.571,89

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA AV. CASTELO BRANCO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único - Empreitada Preço Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 20,73%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único - Empreitada Preço Global</b>									<b>309.047,24</b>
1.4.3.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	120,00	39,21	BDI 1	47,34	5.680,80
1.4.3.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16,00	54,41	BDI 1	65,69	1.051,04
1.5.			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>9.606,14</b>
1.5.1.			<b>Sinalização vertical</b>					-	<b>8.709,04</b>
1.5.1.1.	Composição	004	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE)	UNIDADE	2,00	806,53	BDI 1	973,72	1.947,44
1.5.1.2.	Composição	005	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA	UNIDADE	2,00	995,03	BDI 1	1.201,30	2.402,60
1.5.1.3.	Composição	006	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE	UNIDADE	2,00	902,63	BDI 1	1.089,75	2.179,50
1.5.1.4.	Composição	007	PLACA (A-18) DE LOMBADA	UNIDADE	2,00	902,63	BDI 1	1.089,75	2.179,50
1.5.2.			<b>Sinalização horizontal</b>					-	<b>897,10</b>
1.5.2.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	30,40	24,44	BDI 1	29,51	897,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
CONSUMO DE BLOCOS = 50 UNIDADES/M2

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

Local

quarta-feira, 26 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Elisiane Marques Longara

CREA/CAU: RS247684

ART/RRT: 11894170