

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Calçamento Rua Juca Medeiros
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote Único - Empreitada Preço Global	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Caçapava do Sul/RS
			<b>BDI 1</b> 24,23%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote Único - Empreitada Preço Global</b>									<b>407.395,64</b>
<b>1.</b>			<b>Calçamento Rua Juca Medeiros</b>					-	<b>407.395,64</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>14.281,42</b>
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	255,22	0,62	BDI 1	0,77	196,52
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	018	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.286,56	BDI 1	1.598,29	1.598,29
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	10.051,20	BDI 1	12.486,61	12.486,61
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA VIA ETAPA 1</b>					-	<b>374.905,43</b>
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.552,20	2,48	BDI 1	3,08	7.860,78
1.2.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	510,44	43,37	BDI 1	53,88	27.502,51
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.296,98	2,37	BDI 1	2,94	6.753,12
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.296,98	0,94	BDI 1	1,17	2.687,47
1.2.5.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2.552,20	97,50	BDI 1	121,12	309.122,46
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.104,40	2,37	BDI 1	2,94	15.006,94
1.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.104,40	0,94	BDI 1	1,17	5.972,15
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>16.917,29</b>
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA	UNIDADE	3,00	1.090,31	BDI 1	1.354,49	4.063,47
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE)	UNIDADE	5,00	882,96	BDI 1	1.096,90	5.484,50
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	025	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE	UNIDADE	3,00	988,67	BDI 1	1.228,22	3.684,66
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	019	PLACA (A-18) DE LOMBADA	UNIDADE	3,00	988,67	BDI 1	1.228,22	3.684,66
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					-	<b>1.291,50</b>
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	45,00	23,10	BDI 1	28,70	1.291,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

|

Caçapava do Sul/RS

**Local**

quarta-feira, 30 de agosto de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Marcelo de Souza Silva

**CREA/CAU:** 081.674-D

**ART/RRT:** 0