

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento da Rua Vereador Eleodoro Garcia Luiz
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS
			BDI 1 23,63%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote Único - Empreitada Preço Global									260.943,71
1.			CALÇAMENTO RUA ROMANA CECHIN					-	260.943,71
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.864,89
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	195,15	0,64	BDI 1	0,79	154,17
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,50	BDI 1	380,16	1.710,72
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.593,45
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	10.186,40	BDI 1	12.593,45	12.593,45
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DA VIA					-	-
1.4.			Terraplanagem					-	6.661,20
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.135,00	2,52	BDI 1	3,12	6.661,20
1.5.			Meio-Fio					-	34.633,73
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	480,30	54,69	BDI 1	67,61	32.473,08
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	605,18	2,38	BDI 1	2,94	1.779,23
1.5.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	328,81	0,94	BDI 1	1,16	381,42
1.6.			Pavimentação da pista de rolamento com bloco de concreto 16 faces					-	202.199,05
1.6.1.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.738,31	91,21	BDI 1	112,76	196.011,84
1.6.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.606,90	2,89	BDI 1	3,57	5.736,63
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	126,20	2,38	BDI 1	2,94	371,03
1.6.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68,58	0,94	BDI 1	1,16	79,55
1.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.991,39
-	COMPOSIÇÃO	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA	UNIDADE	-	995,04	BDI 1	1.230,17	-
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE)	UNIDADE	3,00	806,54	BDI 1	997,13	2.991,39
-	COMPOSIÇÃO	025	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE	UNIDADE	-	902,64	BDI 1	1.115,93	-
-	COMPOSIÇÃO	019	PLACA (A-18) DE LOMBADA	UNIDADE	-	902,64	BDI 1	1.115,93	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

Local

terça-feira, 31 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo de Souza Silva

CREA/CAU: 081.674-D

ART/RRT: 12788321