

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação da Rua João Carlos Torres			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote único - Empreitada Preço Global	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Caçapava do Sul/RS	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 20,73%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único - Empreitada Preço Global</b>									<b>241.210,43</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO CARLOS TORRES</b>						<b>241.210,43</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>20.531,58</b>
1.1.1.	Composição	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	16.528,40	BDI 1	20.531,58	20.531,58
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMIARES</b>						<b>2.465,17</b>
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,78	BDI 1	383,57	1.726,07
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	595,68	0,63	BDI 1	0,78	464,63
1.2.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.444,60	0,15	BDI 1	0,19	274,47
<b>1.3.</b>			<b>Meio-fio</b>						<b>19.702,75</b>
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	266,00	55,74	BDI 1	69,24	18.417,84
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	335,16	2,54	BDI 1	3,16	1.059,11
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	182,10	1,00	BDI 1	1,24	225,80
<b>1.4.</b>			<b>Pavimentação da pista de rolamento com paralelepípedo</b>						<b>197.261,38</b>
1.4.1.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.444,60	99,77	BDI 1	123,93	179.029,28
1.4.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.896,76	3,03	BDI 1	3,76	7.131,82
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.936,58	2,54	BDI 1	3,16	9.279,59
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.468,30	1,00	BDI 1	1,24	1.820,69
<b>1.5.</b>			<b>Regularização de Passeio Público - Lado Direito</b>						<b>1.249,55</b>
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	373,00	2,70	BDI 1	3,35	1.249,55

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CONSUMO DE BLOCOS = 50 UNIDADES/M2

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação da Rua João Carlos Torres			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote único - Empreitada Preço Global	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Caçapava do Sul/RS	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b> 20,73%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único - Empreitada Preço Global</b>									<b>241.210,43</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS  
 Local  
 sexta-feira, 22 de dezembro de 2023  
 Data

Responsável Técnico  
 Nome: Schaiane da Silva Lopes  
 CREA/CAU: RS 142294-4  
 ART/RRT: 0