

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APelido DO Empreendimento Calçamento da Rua General Neto			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 22,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote Único - Empreitada Preço Global									236.206,90
1.			CALÇAMENTO DA RUA GAL. NETO					-	236.206,90
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.887,02
1.1.0.1.	Composição	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (FONTE SINAPI 90778 REF 04/2022)	UNIDADE	1,00	8.860,60	BDI 1	10.887,02	10.887,02
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.009,20
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	308,81	BDI 1	379,43	2.458,71
1.2.0.2.	Composição	028	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024.	M	470,50	0,95	BDI 1	1,17	550,49
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	5.279,45
1.3.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.595,00	2,69	BDI 1	3,31	5.279,45
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	200.349,93
1.4.1.			Meio-Fio					-	15.097,18
1.4.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	238,00	47,81	BDI 1	58,74	13.980,12
1.4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	299,88	2,53	BDI 1	3,11	932,63
1.4.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	149,94	1,00	BDI 1	1,23	184,43
1.4.2.			Pavimentação da pista de rolamento com bloco de concreto 16 faces					-	185.252,75
1.4.2.1.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.595,00	92,59	BDI 1	113,77	181.463,15
1.4.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.079,82	2,53	BDI 1	3,11	3.358,24
1.4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	115,80	2,53	BDI 1	3,11	360,14
1.4.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57,90	1,00	BDI 1	1,23	71,22
1.5.			RECOMPOSIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTE					-	3.560,22
1.5.1.			Boca de Lobo					-	3.560,22
1.5.1.1.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.897,55	BDI 1	3.560,22	3.560,22
1.6.			FAIXA ELEVADA PAERA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM BLOCO DE CONCRETO					-	1.002,07
1.6.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	80,00	2,69	BDI 1	3,31	264,80

1.6.0.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	26,20	22,90	BDI 1	28,14	737,27
1.7.			Canaleta de concreto para drenagem					-	680,56
1.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	32	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS B=0,2M, B=0,15, H=0,2M). (SINAPI ALTERADA - AF_102995. REF. 08/2021)	M	10,00	33,45	BDI 1	41,10	411,00
1.7.0.2.	COMPOSIÇÃO	30	EXECUÇÃO DE TAMPA PARA CANALETA, EXPESSURA DE 10CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021. (SINAPI ALTERADA 103076).	M2	2,00	109,69	BDI 1	134,78	269,56
1.8.			PASSEIO PÚBLICO					-	-
1.9.			Lado Direito					-	132,00
1.9.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	39,88	2,69	BDI 1	3,31	132,00
1.10.			Lado Esquerdo					-	264,01
1.10.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	79,76	2,69	BDI 1	3,31	264,01
1.11.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	11.042,44
1.11.0.1.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE) (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	2,00	1.186,91	BDI 1	1.458,36	2.916,72
1.11.0.2.	Composição	025	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	4,00	1.186,91	BDI 1	1.458,36	5.833,44
1.11.0.3.	Composição	31	PLACA (R-19) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FONTE SINAPI 103690. REF 04/2022).	UNIDADE	2,00	932,81	BDI 1	1.146,14	2.292,28

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

[Yellow highlighted area for observations]

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Schaiane da Silva Lopes

CREA/CAU: RS142294-4

ART/RRT: 12377498