

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Calçamento da Rua Barão do Rio Branco			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote Único - Empreitada Preço Global	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Caçapava do Sul/RS	<b>BDI 1</b> 22,87%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote Único - Empreitada Preço Global</b>									<b>103.927,63</b>
<b>1.</b>			<b>CALÇAMENTO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO</b>					-	<b>103.927,63</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>4.728,07</b>
1.1.0.1.	Composição	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (FONTE SINAPI 90778 REF 04/2022)	UNIDADE	1,00	3.848,03	BDI 1	4.728,07	4.728,07
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.677,03</b>
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	308,81	BDI 1	379,43	2.458,71
1.2.0.2.	Composição	028	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024.	M	186,60	0,95	BDI 1	1,17	218,32
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>2.058,82</b>
1.3.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	622,00	2,69	BDI 1	3,31	2.058,82
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>81.533,42</b>
<b>1.4.1.</b>			<b>Meio-Fio</b>					-	<b>9.290,70</b>
1.4.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	146,00	47,81	BDI 1	58,74	8.576,04
1.4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	183,96	2,53	BDI 1	3,11	572,12
1.4.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	115,89	1,00	BDI 1	1,23	142,54
<b>1.4.2.</b>			<b>Pavimentação da pista de rolamento com bloco de concreto 16 faces</b>					-	<b>72.242,72</b>
1.4.2.1.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	622,00	92,59	BDI 1	113,77	70.764,94
1.4.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	421,09	2,53	BDI 1	3,11	1.309,59
1.4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45,15	2,53	BDI 1	3,11	140,42
1.4.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22,58	1,00	BDI 1	1,23	27,77
<b>1.5.</b>			<b>FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM BLOCO DE CONCRETO</b>					-	<b>1.002,07</b>
1.5.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	80,00	2,69	BDI 1	3,31	264,80
1.5.0.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	26,20	22,90	BDI 1	28,14	737,27
<b>1.6.</b>			<b>Canaleta de concreto para drenagem</b>					-	<b>680,56</b>

1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	32	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS B=0,2M, B=0,15, H=0,2M). ( SINAPI ALTERADA - AF_102995. REF. 08/2021)	M	10,00	33,45	BDI 1	41,10	411,00
1.6.0.2.	COMPOSIÇÃO	030	EXECUÇÃO DE TAMPA PARA CANALETA, EXPESSURA DE 10CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021. (SINAPI ALTERADA 103076).	M2	2,00	109,69	BDI 1	134,78	269,56
<b>1.7.</b>			<b>PASSEIO PÚBLICO</b>					-	-
<b>1.8.</b>			<b>Lado Direito</b>					-	<b>99,30</b>
1.8.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	30,00	2,69	BDI 1	3,31	99,30
<b>1.9.</b>			<b>Lado Esquerdo</b>					-	<b>105,92</b>
1.9.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	32,00	2,69	BDI 1	3,31	105,92
<b>1.10.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>11.042,44</b>
1.10.0.1.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE) (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	2,00	1.186,91	BDI 1	1.458,36	2.916,72
1.10.0.2.	Composição	025	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	4,00	1.186,91	BDI 1	1.458,36	5.833,44
1.10.0.3.	Composição	031	PLACA (R-19) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FONTE SINAPI 103690. REF 04/2022).	UNIDADE	2,00	932,81	BDI 1	1.146,14	2.292,28

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

[Yellow highlighted area for observations]

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS

**Local**

quinta-feira, 27 de junho de 2024

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Schaiane da Silva Lopes

**CREA/CAU:** RS142294-4

**ART/RRT:** 12377498