REPAROS NAS ESCOLAS – EMEI DIONEA SOARES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1.1.	**EMEI DIONEA SOARES**			**-**	**0,00**
1.1.1.	**Dreno longitudinal**			**-**	**0,00**
1.1.1.1.	INSTALAÇÃO DE DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	35,30		0,00
1.1.2.	**Correção de fissuras no muro**			**-**	**0,00**
1.1.2.1.	CORREÇÃO DE FISSURAS EM MURO COM GRAMPO AÇO CA-50 6,3MM E ARGAMASSA 1:2	M	30,78		0,00
1.1.3.	**Grades (5 janelas 120x150cm)**			**-**	**0,00**
1.1.3.1.	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,00		0,00

Assinado por 1 pessoa: MICHELE DE OLIVEIRA MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cacapavadosul.1doc.com.br/verificacao/B713-0E45-425D-F1EF e informe o código B713-0E45-425D-F1EF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B713-0E45-425D-F1EF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MICHELE DE OLIVEIRA MENDES (CPF 812.XXX.XXX-91) em 11/09/2025 15:13:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cacapavadosul.1doc.com.br/verificacao/B713-0E45-425D-F1EF