Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 1 - CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA ARNALDO LUIZ CASSOL — Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 02
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL — Cidade: CAÇAPAVA DO SUL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. PROJETO					
.1 PLACA OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	433,15	22,10	
			866,30	44,20	910,50
.2 ARQUITETO DE OBRA	6,00	MS	5.228,08	0,00	
			31.368,48	0,00	31.368,48
.3 ENSAIO DE TRAÇO DE ARGAMASSA	1,00	M2	0,00	3.250,00	
			0,00	3.250,00	3.250,00
.4 ENSAIO DE GRANULOMETRIA	1,00	M2	0,00	2.340,00	
			0,00	2.340,00	2.340,00
.5 ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS BASICOS	209,10	M2	91,08	0,00	
			19.044,83	0,00	19.044,83
.6 PROJETO ELÉTRICO	209,10	M2	14,38	0,00	
			3.006,86	0,00	3.006,86
.7 PROJETO LUMINOTÉCNICO	209,10	M2	40,00	0,00	
			8.364,00	0,00	8.364,00
.8 PLOTAGEM	209,10	M2	1,50	0,00	
			313,65	0,00	313,65
Total de PROJETO			**62.964,12**	**5.634,20**	**68.598,32**
2. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	540,50	M2	41,09	0,00	
			22.209,15	0,00	22.209,15
.2 RETIRADA DE ESQUADRIAS	60,00	M2	0,00	35,67	
			0,00	2.140,20	2.140,20
.3 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	5,00	M2	0,00	24,28	
			0,00	121,40	121,40
.4 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	8,00	M2	0,00	18,58	
			0,00	148,64	148,64
.5 RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA	540,50	M2	0,00	7,12	
			0,00	3.848,36	3.848,36
.6 RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO	269,10	M2	0,00	14,24	
			0,00	3.831,98	3.831,98
.7 LIMPEZA DE FORRO	20,00	M2	5,21	19,96	
			104,20	399,20	503,40
Total de SERVIÇOS INICIAIS			**22.313,35**	**10.489,78**	**32.803,13**
3. RESTAURAÇÃO DA COBERTURA CERÂMICA - TELHA CAPA CANAL					
.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	8,00	M2	0,00	24,28	
			0,00	194,24	194,24
.2 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA - CAPA CANAL	8,00	M2	81,56	35,13	
			652,48	281,04	933,52
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	62,00	M	141,25	64,87	
			8.757,50	4.021,94	12.779,44
.4 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 90-FIXO ALVENARIA	62,00	M	149,09	12,90	
			9.243,58	799,80	10.043,38
.5 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	50,00	M	84,09	12,90	
			4.204,50	645,00	4.849,50
Total de RESTAURAÇÃO DA COBERTURA CERÂMICA - TELHA CAPA CANAL			**22.858,06**	**5.942,02**	**28.800,08**
4. RESTARAÇÃO DO FORRO EM MADEIRA - SAIA CAMISA					
.1 FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA - SAIA CAMISA	20,00	M2	326,30	89,52	
			6.526,00	1.790,40	8.316,40
Total de RESTARAÇÃO DO FORRO EM MADEIRA - SAIA CAMISA			**6.526,00**	**1.790,40**	**8.316,40**
5. RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS					
.1 RESTAURAÇÃO JANELA DE MADEIRA-COMPLETA 2,00X1,15m	1,00	CJ	3.340,75	551,82	
			3.340,75	551,82	3.892,57
.2 RESTAURAÇÃO PORTA DE MADEIRA-S/FERR.0,80X2,10	1,00	CJ	2.394,95	494,55	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 1 - CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA ARNALDO LUIZ CASSOL — Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 02
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL — Cidade: CAÇAPAVA DO SUL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
			2.394,95	494,55	2.889,50
Total de RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS			**5.735,70**	**1.046,37**	**6.782,07**
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	209,10	M2	143,75	110,50	
			30.058,13	23.105,55	53.163,68
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			**30.058,13**	**23.105,55**	**53.163,68**
7. INSTALÇÕES - ILUMINAÇÃO					
.1 INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICO	209,10	M2	150,00	110,50	
			31.365,00	23.105,55	54.470,55
Total de INSTALÇÕES - ILUMINAÇÃO			**31.365,00**	**23.105,55**	**54.470,55**
8. PINTURA					
.1 PINTURA BASE MINERAL (Kröten) PAREDES INT/EXT. 2 DEMÃOS	540,00	M2	8,13	31,85	
			4.390,20	17.199,00	21.589,20
.2 PINTURA ESMALTE S/ESQ. MADEIRA 2DEM-FORRO E ESQUARIAS	269,10	M2	25,00	57,93	
			6.727,50	15.588,96	22.316,46
Total de PINTURA			**11.117,70**	**32.787,96**	**43.905,66**
9. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	209,10	M2	0,00	42,72	
			0,00	8.932,75	8.932,75
Total de SERVIÇOS FINAIS				**8.932,75**	**8.932,75**
TOTAL DO ORÇAMENTO			**192.938,06**	**112.834,58**	**305.772,64**