PINTURA EMEF TEMPO INTEGRAL PATRICIO DIAS FERREIRA

PINTURA ESQUADRIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-25 (N DES.)	REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA	CAÇAPAVA DO SUL/RS	0.00%	R$ -

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA							**R$ -**
1.						**-**	
1.1.			**EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA**			**-**	**R$ -**
1.1.1.			**Serviços preliminares**			**-**	**R$ -**
1.1.1.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	92.56		R$ -
1.1.1.4.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	92.56		R$ -
1.1.3.			**Pinturas das esquadrias**			**-**	**R$ -**
1.1.3.1.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4.80		R$ -
1.1.3.2.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	92.56		R$ -

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇAPAVA DO SUL/RS

Local

segunda-feira, 16 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: HELMESONA DE O. SANTANA
CREA/CAU: CREA RS152843
ART/RRT: ART 8809670