PINTURA EMEF TEMPO INTEGRAL PATRICIO DIAS FERREIRA

PINTURA EXTERNA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-25 (N DES.)	REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA	CAÇAPAVA DO SUL/RS	0.00%	R$ -

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA							**R$ -**
1.							
1.1.			**EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA**			**-**	**R$ -**
1.1.1.			**Serviços preliminares**			**-**	**R$ -**
1.1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	318.17		R$ -
1.1.1.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	31.82		R$ -
1.1.2.			**Pintura das paredes externas - fachada de acesso principal**			**-**	**R$ -**
1.1.2.1.	Composição	001	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (FONTE: SINAPI 88485 ALTERADA)	M2	318.17		R$ -
1.1.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	318.17		R$ -

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇAPAVA DO SUL/RS

Local

segunda-feira, 16 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: HELMESONA DE O. SANTANA
CREA/CAU: CREA RS152843
ART/RRT: ART 8809670